

PÕHIMATERJALIDE LOETELU.

OBJEKT: Tallinn, Harju maakond

NR	TÄHIS TUS	NIMETUS, TÜÜP, TEHNILISED NÄITAJAD	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
KÜTE JA SOOJUSVARUSTUS					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
		PÕRANDKÜTE			
1		Wirsbo-pePEX 20x2.0, 480 m		1440 m	Uponor
2		Toruühendus ¾“s;20		42 tk	Uponor
3		Toru paindetugi 20mm		42 tk	Uponor
4		Kollektor 2WGF 20		1 paar	Uponor
5		Kollektor 3WGF 20		1 paar	Uponor
6		Kollektor 4WGF 20		4 paar	Uponor
7		Nurkventiil WGF 1“v		2 paar	Uponor
8		Kollektori ots WGF		2 paar	Uponor
9		Kollektori kandja WGF		2 paar	Uponor
10		Möödajooks S WGF		2 paar	Uponor
11		Kollektori kapp 7-12		2 tk	Uponor
12		Ajam 24V		21 tk	Uponor
13		Kuulkraan ja liiniseadeventiil jagajale		2 kmpl	

PÕHIMATERJALIDE LOETELU.

OBJEKT: Tallinn, Harju maakond

NR	TÄHIS TUS	NIMETUS, TÜÜP, TEHNILISED NÄITAJAD	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
14		CoSy trafokomplekt		2 tk	Uponor
15		CoSy termostaat 24 V		12 tk	Uponor
16		Põrandapinna temperatuuriandur		3 tk	
17		Cosy termostaadi alusraam		12 tk	Uponor
18		Sidumistraat (250 tk/pakk)		11 pakki	
19		Komposiittoru	De32	70 m	
20		Hülsstoru põrandküttetorudele			Vastavalt vajadusele
LISAMATERJALID KÕIKIDELE SÜSTEEMIDELE					
1		Tarnimine			
2		Paigaldustööd			
4		Seadistamine			
3		Katsetamine			
5		Isoleerimine			
6		Tööliigiga seotud muud tööd, mis ei ole spetsifitseeritud, kuid on kirjeldatud projektis			

Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega.

Paigaldatavad seadmed kooskõlastada omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.