

TINGMÄRKID

- K

olemasolev kanalisatsioonitorustik ja -kaev
- V

olemasolev veetorustik ja maakraan
- SK

olemasolev sademeveetorustik ja restkaev
- D

olemasolev дренаaz ja sademeveekaev
- S

olemasolev sidekanalisatsioon ja kaev
- olemasolev elektri õhuliin
- krundipiir
- K2

projekteeritud sademeveekanalisatsiooni torustik (täbimööti; lõigu pikkus; kalle)
- D1

projekteeritud дренаazitorustik (täbimööti; lõigu pikkus; kalle)

projekteeritud дренаazikaev (kaevu number; kaevu mõõt ja materjal; maapinna kõrgusmärk; kaevu kaane kõrgusmärk ja materjal; väljuva ja sisenevate torude kõrgused, mõõdud ja materjal; kaevupõhja kõrgusmärk)

projekteeritud vihmaveelehter (maapinna kõrgusmärk; väljuva toru kõrgusmärk, mõõt ja materjal)

projekteeritud torude ristumine (maapinna kõrgusmärk; ristuva toru tähis ja kõrgused toru peale ja alla; ristuva toru tähis ja kõrgused toru peale ja alla)

likvideeritavad rajatised

MÄRKUSED:

1. Käesoleva joonise alusena on kasutatud geodeetilist alusplaani kuupäevaga 03.01.2019.a.
2. Joonisel kasutatud koordinaatsüsteem on L-EST197 ja kõrgussüsteem EH2000.
3. Keldri põranda aluse дренаazi näitamiseks on plaanile lisatud keldrikorruse seinte kontuurid. Arvestatud on, et 1. korruse põrandapind on 38,30 ja vahelae konstruktsiooni pakuseks on ca. 0,35 m, sel juhul on võimalik saavutada keldrikorruse puhaskõrgus alt soojustatud raudbetoonist konstruktsiooni korral 2,05.
4. Sõlm 1 on toodud joonisel VK-7-01. Lõiget A-A vaata jooniselt VK-6-01.

1	Lisatud sademeveekaev SK-1 ja дренаazi tagasilöögiplapp paigaldatud liitumiskaevust ümber kaevu SK-1.	J. Nugis	12.03.2019
Muudatus	Muudatuse sisu	Teostas	Kuupäev