

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON JA MAHTUDE LOETELU

1 EHITUSETAPP

1.1 Sademeveekanaliseerimise materjalid

Sademeveekanaliseerimise kaev PE 400/315, metallkaanega	1 kmpl
Siirdmik 160x110 PP	1 tk
Põlv 45° 110x100 PP	1 tk
Sademeveelehter 269x110	2 tk
Paindub käänik De110	4 tk
Paindub kolmik De110	1 tk
Pimekork De110	1 tk
Sademeveekanaliseerimise toru De110 PP SN8	30 m

1.2 Drenaaž

Drenaažikaev PE 200/160, metallkaanega	1 kmpl
Läbiviigutihend De110 torule	1 kmpl
Paisutustõkke klapp De110	1 kmpl
Kolmik 45° 110x100 PP	1 tk
Põlv 45° 110x100 PP	1 tk
Paindub käänik De110	1 tk
Pimekork De110	2 tk
Sademeveekanaliseerimise toru De110 PP SN8	2 m
Ehitusdrenaaži toru augustatud täisringis De110 PE SN 8	25 m
Geotekstiil torustiku ümber (2. klass, min. 100g/m ²)	100m ²

1.3 Kaevik ja vundamendi soojustus

Pinnase väljakaevamine torukaevikus	90 m ³
Kaeviku põhja täiendav tihendamine	30 m ²
Tasanduskiht 15cm	6 m ³
Esmase tagasitõrje 30cm	12m ³
Tagasitõrje	75 m ³
Soojustusmaterjal 100mm (XPS või EPS 120 Perimeeter)	35 m ²
Vundamendi niiskustõrje drenimatt (mummuline, Nt. Delta-MS)	40 m ²
Lisanduvad: olemasolevate kommunikatsioonide toetamine, kaeviku toetamine, katendite taastamine.	

MÄRKUS: Mahtude arvutamisel on arvestatud kaeviku põhja laius 0,8 m ja nõlvusega 1:1.

2 EHITUSETAPP

2.1 Olmereovee kanalisatsioon

Olemasoleva kanalisatsioonitorustiku malmist torulõigu väljavahetamine koha järgi. Lõigu pikkus teadmata (eeldatavalt ca. 10 meetrit).

2.2 Drenaaž

Drenaažikaev PE 200/160, plastkaanega	2 kmpl
Painduv käänik De110	4 tk
Puhastuskork põrandapinda	4 tk
Ehitusdrenaaži toru augustatud täisringis De110 PE SN 8	31 m
Geotekstiil torustiku ümber (2. klass, min. 100g/m ²)	70m ²

2.3 Kaevik

Pinnase väljakaevamine torukaevikus	16 m ³
Kaeviku põhja täiendav tihendamine	30 m ²
Tasanduskiht 15cm	5 m ³
Esmane tagasitäide 30cm	10m ³
Tagasitäide	3 m ³

MÄRKUS: Mahud on orienteeruvad ja sõltuvad tegelikust olukorrast objektil.

3 EHITUSETAPP

3.1 Sademeveekanalisatsioon

Sademeveelehter 269x110	1 tk
Painduv käänik De110	2 tk
Sademeveekanalisatsiooni toru De110 PP SN8	4 m
Olemasoleva resktaevu likvideerimine ja utiliseerimine	1 kmpl
Restkaevust tuleva torustiku likvideerimine ja utiliseerimine	5 m
Likvideeritava torustiku otsa sulgemine veetihedalt (vastavalt torule)	1 kmpl

3.2 Kaevik ja vundamendi soojustus

Pinnase väljakaevamine torukaevikus	25 m ³
Kaeviku põhja täiendav tihendamine	5 m ²
Tasanduskiht 15cm	1 m ³
Esmane tagasitäide 30cm	2m ³
Tagasitäide	20 m ³

MÄRKUS: Mahud on orienteeruvad ja sõltuvad tegelikust olukorrast objektil.