

Hinnapäring

Parandused- 15.03.2019

Maakond:	Harjumaa
Muu asula:	Lääne Harju vald, Tuulna küla
Töö algus:	Kokkuleppel
Töö lõpp:	Kokkuleppel

Katuse pindala - KOKKU 154,00m²

1. **Soojustatava** katuse pindala **60,00 m²**
2. Soojustamata katuse pindala **94,00 m²**

Olemasoleva katuse läbilõige (ülevalt alla):

1. Eterniit (väike tahvel).
2. 2 x ruberoid
3. 25 mm täislaudis
4. Sarikas 200 (250?) x 50 (Oletan, et samm ca 700 – 800mm kohapeal saab täpsustada)
5. Soojustus 200 mm (**on ainult osal katusel – nn. II korruse osal**)
6. Niiskustõkke / tuuletõkke papp – (vanasti nimega - pergamiin)
7. Voodrilaud viimistletud.

Vajalikud tööd:

1. Vana eterniidi eemaldamine + utiliseerimine. (**utiliseerimine kokkuleppel tööandjaga – vald teeb soodustusi oma elanikele!**)
2. **Vajadusel** vana ruberoidi eemaldamine.
3. Olemasoleva **parapeti** eemaldamine. (Katuseviilu pikendamine - sama pikaks kui on joonisel näidatud katuse harja osas).
4. Soojustatud alal olemasolev soojustus eemaldada + paigaldada 100mm **Kingspan Therma (PIR)** + 100 mm **kivivilla või klaasvilla**.
5. Kogu katusele 32mm roovituse paigaldus + katuse rihtimine.
6. Kogu katusele katte (eterniit) paigaldus + aluskatte paigaldus. (**Poola – Cembrit /1250 x 1150 / pruun – nurk lõigatud + augud.**) ehk **Leedu eterniit, analoogsete mõõtudega.**
7. Uute tuulekastide ehitus.
8. Vihmavee äravoolu süsteemid + paigaldus.
9. Korstnapühkijale redelid ja käiguteed + paigaldus.

NB! Palun materjalid ja tööd eraldi välja tuua:

1. Materjalide hind.
2. Töö maht ja maksumus.

Ehitusmaterjalid: Hinnapakkuja poolt (Võib ka kokkuleppel tööandja poolt)

Joonistel ära märgitud lisasoojustuse ala. 60m²

Vajamineva eterniidi + puitmaterjali ja lisamaterjali arvutuse teeb töövõtja.

Manuses lisatud:

1. Skeem – Katuse mõõdud 1
2. Skeem – Katuse mõõdud 2
3. Fotod olemasolevast katusest.

NB!!

Fotodel nähtavad parapetid tuleb maha võtta ja katuse äär üle lasta!!

Eterniidi paigaldus lihtsam.