

5.1 Välisvalgustuse ja elektri tööde mahud

Nr	Nimetus	Ühik	Kogus
1	Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse koos taastamisega	m	116
2	Kaablikaeviku kaevamine reservtoru paigaldamisega koos taastamisega	m	101
3	0,4 kV elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile	tk	12
4	Valgustuse metallmasti h = 8 m, jalandi ja 2x valgusti paigaldus	tk	2
5	Valgustuse metallmasti h = 8 m, jalandi ja valgusti paigaldus	tk	2
6	Kontrollitoimingud	objekt	1
7	Mahamärkimine ja teostusmõõdistus	m	217
8	Teostusdokumentatsiooni koostamine (vastavalt Elektrilevi OÜ nõuetele)	objekt	1
9	Tööd kilbis	objekt	1
10	Ehitusmasinate rehvide puhastus	objekt	1

MÄRKUS! Enne hinnapakkumise esitamist tutvuda projekteeritud lahendusega ja kontrollida tööde mahud!