TINGMÄRGID

- KINNISTU PIIR
- EHITUSKEELUALA PIIR
- PEAPÄÄS HOONESSE
- PÄÄS KINNISTULE
- PROJEKTEERITUD HOONE
- PROJEKTEERITUD TERRASS
- BETOONVÖÖ SOKLI KAITSEKS
- PROJEKTEERITUD PIIRDEAED (VT PIIRDEAIA JOONIST)
- PROJEKTEERITUD AUTO- JA JALGVÄRAV (VT PIIRDEAIA JOONIST)
- PROJEKTEERITUD SORTEERITUD JÄÄTMETE KOGUMISALA
- PROJEKTEERITUD VÄLIBASSEIN
- PROJEKTEERITUD POLLARVALGUSTI
- PROJEKTEERITUD SOOJUSPUMBA VÄLISOSA

HALJASTUSE TINGMÄRGID

- OL. OLEV PUU, VÄÄRTUSKLASS III JA IV
- HALJASALA - PROJ. MURU
- OL.OLEV SÄILITATAV HALJASTUS
- PROJ. TUGEVDATUD MURU
- PROJ. BETOONKIVI - HALL
- PROJ. ASTEKIVID MURUL
- PROJ. LEHTPUUD JA - PÕÕSAD
- PROJ. OKASPUUD JA -PÕÕSAD
- LIKV. PUUD - 6TK
- PROJ. KOMPOSTER

PROJ. ISTUTUSED

1 VIIRPIHLAKAS „GRANATNAJA“
2 VILJAPUUD
3 FORTUNEI KIKKAPUU SORDID
4 SERBIA KUUSK
5 HARILIK KADAKAS „SUECICA“
6 HARILIK KADAKAS „MEYER“
7 VÄRD-JUGAPUU „HATFIELDII“

HOONE KOORDINAADID

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
K:
L:

TEHNILISED NÄITAJAD

KINNISTU PINDALA	1850 m²
EHITISEALUNE PIND	185.7 m²
MAAPEALSETE KORRUSTE ARV	2
HOONE SULETUD NETOPIND	214.9 m²

3. Koordinaatide sidumise aluseks on GEOSOFT OÜ püsijaamade võrk.

Objekti nimetus: ERAMU			Joonise nimetus: ASENDIPLAAN	
Aadress: Muraste küla, Harku vald, Harju maakond			Tellija:	
			Juhataja, arhitekt:	
			Arhitekt:	
			Arhitekt, pädev isik:	
Töö nr:	Joonise nr:	Mõõtkava: 1:500	Projekti staadium: PP	Kuupäev: 18.02.2019