

ELAMU EHITAMINE
Harjumaa, Harku vald,
Muraste küla

Projekti number: 1330.000
 Koostatud: 26.12.2018
 * Muudetud:

Staadium: PÕHIPROJEKT

RADOONITÕRJE SÜSTEEM V-1; L=33,0 m³/h; (183,18m²)

Nr.	Nimetus	Tüüp/Mark	Tootjafirma	Kogus
1.	KANALIVENTILAATOR L =33,0 m ³ /h ; ΔP=120-100Pa 1~230V; 108W; 0,47A (koos kiiruse regulaatoriga) RADOONITÕRJE SÜSTEEM	CKo1160 C	ÖSTBERG	1 KOMPL.
2.	SISENDI HERMETISEERIMINE	WTS CR 160	Wehotherm	1 KOMPL.
3.	VÄLJATÕMBETORU Ø160 (Perforeerimata kanalisatsioonitoru)	D 160	UPONOR	2 M.
4.	KOLLEKTORTORU Ø110 (Perforeerimata kanalisatsioonitoru)	D 110	UPONOR	20 M.
	KOLLEKTORTORU Ø80 (Perforeerimata kanalisatsioonitoru)	D 80	UPONOR	2,4 M.
5.	KOGUMISTORU Ø80 (Perforeeritud kanalisatsioonitoru)	D 80	UPONOR	52 M.
6.	RADOONITÕRJE VÄLISTORUSTIK, komplektis: VENTILAATORIKAEV KANALISATSIOONI TORU Dn160 (3m) TUULUTUSE OTSMIK ÕHURESTIGA Dn160	Dn 560 160 PP	UPONOR UPONOR UPONOR UPONOR	1 KOMPL. 1 TK. 12 M. 1 TK.

MÄRKUSED: * SEADMETE LOETELUS ANTUD TOOTJAFIRMAD ON TOODUD NÄITENA,
 VÕIB KASUTADA KA TEISTE ANALOOGSE KVALITEEDI JA PARAMEETRITEGA TOOTEID
 (KOOSKÕLASTATULT PROJEKTEERIJAJA TELLIJAGA).
 * SPETSIFIKATSIOON TÄPSUSTADA JOONISTE JÄRGI.