



MÄRKUSED:

- Ühikuteta mõõdud on antud millimeetrites.
- Ehitus - ja montaaži tööde tegemisel järgida kehtivaid norme ja valmistajatehase juhiseid.
- Sanitaartechnika seadmed paigaldada vastavalt RYL 2002 ja LV120-10347 juhendile või vastavalt Tellija soovile.
- Kanalisatsioon - ja veevõrgustikud paigaldada isoleeritult.
- Torud kaitsa mehaaniliste vigastuste eest. Kõikide seadmete ette paigaldada ühendustoru läbimõõduga sulgseade.
- San. seadmete veeühendustorustikud paigaldada kas süvistatult seina/põranda sisse või ripplae taha.
- Konstruktiooni ja põranda sisse paigaldatavad veevarustuse ühendustorustikud paigaldada hülsi.
- Magistraal - ja jaotustorustikud isoleerida kivivillast torukoorkutega - soojavee torustikud paksumusega s=30...60 mm, küljaveetorustikud s=20...40 mm. Küljaveetorustiku isolatsioon teha kondensaaditõkkega.
- Vee magistraal - ja jaotustorustikud isoleerida vastavalt LVI RYL 2002.
- Kanalisatsioonitorud katta mura tõkkeks mineraalvillaga s=50 mm.
- Soojavee ringlustorustikule paigaldada termostaatilised reguleeriventiilid.
- San. seadmete ja trappide asukohad täpsustada sisearhitektuurse projekti järgi enne torustike paigaldust.
- Veevõrgustike kõrgemasse punkti sisse on ette nähtud paigaldada õhueradusklapp, alumisse tühendusventiil.
- Kanalisatsioonitorustiku horisontaalsed lõigud paigaldada kaldega 0.01...0.03 (v.a. kui joonisel ei ole näidatud teisiti).
- Erinevatest tuleohutusseksioonidest konstruktioonidest läbiminekuks kasutada tuleohutusseksionette; - mähised või silikoon.
- Torustiku läbiviikude tegemisel jälgida konstruktiivse ja arhitektuurse osa jooniseid.
- Kanalisatsiooni tuulutuspuistikud katusele v.a. katuse pinnast vähemalt 0.5-0.7 m kõrgemale.
- Kanalisatsioonipistikutele on ette nähtud paigaldada puhastuskorgid 0.5-1.0 m kõrgusele põrandast.

TINGIMÄRGID:

- K1, De50 Toru tähtis; toru välisläbimõõt
- Reoveekanalisatsiooni torustik põranda sees
- Reoveekanalisatsiooni torustik lae all
- JWC, ø110 WC-poti; äravoolu välisläbimõõt
- JPK, ø50 Pesukausi; äravoolu välisläbimõõt
- JKV, ø50 Köögi valam; äravoolu välisläbimõõt
- JPM, ø50 Dušš; äravoolu välisläbimõõt
- JID, ø50 Nõudepesumasina; äravoolu välisläbimõõt
- +R Puhastuskolmik püstikule
- +SI Soojusisolatsioon 50mm püstikule
- +OT Õhustustoru ots püstikule
- TR, ø Trapp; äravoolu välisläbimõõt
- PST-1 ø110 Kanalisesoonipistik, süsteemi nr, püstiku nr, toru läbimõõt
- +R+SI Puhastuskolmiku ja soojustus/helisolatsiooniga ja suund
- Üles/alla SK-PST-1 ø110 Sademeveepistik, süsteemi nr, püstiku nr, toru läbimõõt
- +R+SI Puhastuskolmiku ja soojustus/helisolatsiooniga ja suund
- Üles/alla

Tunnus	Nr.	Muudatuse kirjeldus:	kuupäev:	Muudis
		Töö: Kortrelamu rek. Veevarustus ja kanalisatsioon	Tellija: KÜ	
		Joonis: 1. KORTUSE PLaan KANALISATsioon	Objekt: address: Tallinn	
Projektijuht:		Reimo	Töö nr:	
Arhitekt:		Silm	M 1 : 50	
Disainer:			1	
Koostaja:			1	