



- MÄRKUSED:
- Ühikuteta moodud on antud millimeetrites.
 - Ehitus - ja montaaži tööde tegemisel järgida kehtivaid norme ja valmistajatehase juhiseid.
 - Sanitaartehnika seadmed paigaldada vastavalt RYL 2002 ja LV120-10347 juhendile või vastavalt Tellija soovile.
 - Kanaliseerimine - ja veepistikud paigaldada isoleeritud.
 - Torud kaalsta mehaaniliste vigastuste eest. Kõikide seadmete ette paigaldada ühendustoru läbimõõduga sulgseade.
 - San. seadmete veeühendustorustikud paigaldada kas süvistatult seinapõranda sisse või ripplae taha.
 - Konstruktiooni ja põranda sisse paigaldavad veevarustuse ühendustorustikud paigaldada hülsi.
 - Magistraal - ja jaotustorustikud isoleerida kivivillast torukoorkutega - soojavee torustikud paksusega s=30...60 mm, külma veetorustikud s=20...40 mm. Külma veetorustiku isolatsioon teha kondensaaditõkkega.
 - Vee magistraal - ja jaotustorustikud isoleerida vastavalt LVI RYL 2002.
 - Kanaliseerimistorud katta müra tõkkeks mineraalvillaga s=50 mm.
 - Soojavee ringlustorustikule paigaldada termostaatilised reguleeriventilid.
 - San. seadmete ja trappide asukohad täpsustada sisearhitektuurse projekti järgi enne torustike paigaldust.
 - Veepestikute kõrgemasse punktidesse on ette nähtud paigaldada õhueraldusklapp, alumisse tühjendusventil.
 - Kanaliseerimistorustiku horisontaalsed lõigud paigaldada kaldega 0.01...0.03 (v.a. kui põranel ei ole näidatud teisiti).
 - Erinevatest tuleõtkeseksioonide konstruktsioonidest läbiminekuks kasutada tuleõtkkemansette; - mähised või silikoon.
 - Torustiku läbivikide tegemisel jälgida konstruktiivse ja arhitektuurse osa jooniseid.
 - Kanaliseerimistorustikud katusel viia katuse pinnast vähemalt 0.5-0.7 m kõrgemale.
 - Kanaliseerimistorustikutele on ette nähtud paigaldada puhastuskorgid 0.5-1.0 m kõrgusele põrandast.

- TINGMÄRGID:
- | | |
|---------------|--|
| K1, De50 | Toru tähis; toru välisläbimõõt |
| IWC; ø110 | Reoveekanaliseerimistorustik põranda sees |
| IPK; ø50 | Reoveekanaliseerimistorustik lae all |
| IKV; ø50 | WC-poti; äravoolu välisläbimõõt |
| IPM; ø50 | Pesukausi; äravoolu välisläbimõõt |
| ID; ø50 | Köögi valamu; äravoolu välisläbimõõt |
| +R | DuŠš; äravoolu välisläbimõõt |
| +SI | Nõudepesumasina; äravoolu välisläbimõõt |
| +OT | Puhastuskolmik pistikule |
| TR; ø | Soojusisolatsioon 50mm pistikule |
| PST-1 ø110 | Õhustustoru ots pistikule |
| +R; +SI | Trapp; äravoolu välisläbimõõt |
| SK-PST-1 ø110 | Kanaliseerimistorustik, süsteemi nr, pistiku nr, toru läbimõõt |
| +R; +SI | Puhastuskolmiku ja soojustus/heliisolatsiooniga ja suund |
| üles/alla | Sademeveepistik, süsteemi nr, pistiku nr, toru läbimõõt |
| üles/alla | Puhastuskolmiku ja soojustus/heliisolatsiooniga ja suund |

Tunnus	Nr.	Muudatuse kirjeldus:	kuupäev:	Muudis
		Töö: Korterelemu rek. Veevarustus ja kanaliseerimine		Tellijä: KU
		Joonis: KATUSE PIAAN KANALISEERIMINE		Objekti aadress: Tallinn
		Projekti juht: Reimo		Töö nr:
		Disainer: Siim		Arhitekt: M 1 : 50
		Koostaja:		Kaardid: 4