

Objekti nimi:	Projekti tunnus:	Staadium:	Projekti osa:	Kuupäev:	Versiooni Järjekorra tähis	Lehekülj/ Lehti
Üksikelamu ehitusprojekt. Kloogaranna küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa		Põhiprojekt	Küte ja ventilatsioon	09.06.2025	01	1/2

KÜTTE JA VENTILATSIOONI PÕHIMATERJALIDE LOETELU

Pos. Nr.	Nimetus	Mõõt- ühik	Hulk	Märkused
Põrandaküte				
1.	Uponor PePEX toru Ø20x2,0	jm	780	
2.	Kollektor 6 väljundit	tk	2	Dynacon (IMI Hydronics)
3.	Kollektorikapp seinapealne (6 väljundit)	tk	2	
4.	Surveliitmik 20x2,0x3/4" SK, eurok.	tk	24	
5.	Vooluhulga regulaator	tk	12	Osa Dynacon komplektist
6.	Kontroller 12 kanalit	tk	2	
7.	Kollektiri ots	tk	4	
8.	Kuulkraan DN25	tk	4	Oras
9.	Reguleerimisventiil DN25	tk	2	Danfoss STAD
10.	Põranda andur	tk	2	
11.	Termostaat p/anduri jaoks	tk	2	
12.	Ruumi termostaat	tk	7	
13.	Ajam	tk	12	
14.	Uponor AluPEX toru Ø32+SI	jm	8	
15.	Uponor AluPEX toru Ø40+SI	jm	10	
16.	Hülsstoru	jm	11	
17.	Automaatne õhueraldaja	tk	4	
18.	Tühjendusventiil	tk	4	
Küte (soojussõlm)				
19.	Maasoojuspump 8 kW komplektis – 300L boiler , ringluspump 0.4 l/s 60kPa, akupaak 100L – küte, jahutuse soojusvaheti, paisupaak ja automaatika	kompl	1	Nibe S1155
Ventilatsioon				
20.	Ventilatsiooni toru Ø100	jm	16	
21.	Ventilatsiooni toru Ø125	jm	46	
22.	Ventilatsiooni toru Ø160	jm	12	
23.	Ventilatsiooni toru Ø200	jm	10	
24.	Ventilatsiooni toru Ø315	jm	0.5	
25.	Soojustus ventilatsiooni torule	m2	17	Armacell 13mm
26.	Soojustus ventilatsiooni torule	m2	10	Armacell 19mm
27.	Õhujaotusplafoon sp õhutorule Ø100	tk	1	KTS Fläktwoods
28.	Õhujaotusplafoon sp õhutorule Ø125	tk	1	KTS Fläktwoods
29.	Õhujaotusplafoon sp õhutorule Ø100	tk	3	DSKp ETS Nord
30.	Õhujaotusplafoon sp õhutorule Ø125	tk	3	DSKp ETS Nord
31.	Õhujaotusplafoon vt õhutorule Ø100	tk	4	KSO Fläktwoods
32.	Õhujaotusplafoon vt õhutorule Ø125	tk	4	KSO Fläktwoods

Objekti nimi:	Projekti tunnus:	Staadium:	Projekti osa:	Kuupäev:	Versiooni Järjekorra tähis	Lehekülj/ Lehti
Üksikelamu ehitusprojekt. Kloogaranna küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa		Põhiprojekt	Küte ja ventilatsioon	09.06.2025	01	2/2

33.	Müra summuti Ø100-600/50	tk	2	PVA Lindab
34.	Müra summuti Ø100-1000/kandiline	tk	6	KVDP Lindab
35.	Müra summuti Ø125-1000/kandiline	tk	6	KVDP Lindab
36.	Müra summuti Ø200-600/50	tk	1	PVA Lindab
37.	Müra summuti Ø200-900/50	tk	1	PVA Lindab
38.	Müra summuti Ø200-1200/50	tk	1	PVA Lindab
39.	Reguleerklapp Ø100 CAV	tk	2	RPM-K ETS Nord
40.	Reguleerklapp Ø125 CAV	tk	4	RPM-K ETS Nord
41.	Reguleerklapp Ø100 VAV	tk	6	RPM-V ETS Nord
42.	Reguleerklapp Ø125 VAV	tk	2	RPM-V ETS Nord
43.	Sisepuhke-väljatõmbe seade Kuni 500m ³ /h	kompl	1	Näiteks - Systemair 500VTR (parempoolne)
44.	Jahutuse kalorifeer Ø200	tk	1	Clixo-Veab
45.	Seinarest Ø315	tk	1	RVA ETS Nord
46.	Heitõhu otsik Ø200	tk	1	UVE ETS Nord
47.	Köögikubu ventilaatorita Ø125	kompl	1	Mudel vastavalt köögi disainile
48.	Katuse ventilaator Ø125	kompl	1	Vilpe ECOs-125
49.	Puhastusluugid			
50.	Kamina õhutoru Ø110 PP SN8	jm	5	Pipelife

Märkused:

1. Antud spetsifikatsioonis kasutatavaid tooteid võib asendada samaväärsete omadustega teise firma toodetega.
2. Muudatused materjalide valiku osas kooskõlastada eelnevalt Tellijaga ja projekteerijaga.
3. Enne töövõtu lepingu sõlmimist peab Töövõtja täiendavat üle kontrollima vajaminevate materjalide ja seadmete kogused.