Pos.	Läbi-mõõt mm	Terase mark	Pikkus mm	Mõõdud telgedest	Kogus	Painutus võll	Märkused
55	ø12	B500B	7241	7241	2		Telg E seina paksendus
56	ø16	B500B	5466	5466	2		Telg 5 seina paksendus
57	ø12	B500B	5023	5023	2		Telg 5 seina paksendus
58	ø12	B500B	5165	5165	2		Telg 5 seina paksendus
59	ø12	B500B	5306	5306	2		Telg 5 seina paksendus
60	ø8	B500B	1865	300, 400, 391, 349, 425	167	Ø32	Rang R-1 s=300 mm
61	ø8	B500B	1869	400, 400, 424, 424, 221	67	Ø32	Rang R-2 s=300 mm
62	ø12	B500B	1000	500, 500	42	Ø48	L-rauad perimeetri nurkades 3 rauda nurga kohta

Rang R-1, 167 tk

Ø8, B500B, L=1865 mm



Rang R-2, 67 tk

Ø8, B500B, L=1869 mm



Armatuurterase kokkuvõte:

⌀8 mm: L=436,7 jm, G=172,5 kg

⌀8/150/150 võrk: A=322,0 m², G=1730,8 kg

⌀12 mm: L=320,4 jm, G=284,5 kg

⌀16 mm: L=467,6 jm, G=737,9 kg

Armatuurteras kokku: G=2625 kg

Betooni koguse kokkuvõte:

Vundamendi betooni kogus kokku: V=40,2 m³ tugevusklass C30/37, keskkonnaklass XC2

tähis:arv:		muutis:	kuupäev:	sisu:

töö: Ühepereelamu vundamendi konstruktsioon

Sausti küla, Kiili vald, Harjumaa

tellija:

ARMATUURI SPETSIFIKATSIOON

Põhiprojekt

projekteerija:

joonise nr: EK-1.7 leht/lehi: 7/7

kuupäev: 30.04.2019

mõõtkava:

projekti nr: 1904-040

Inseneribüroo INS Projekt OÜ
Reg. nr 12869045
MTR: EEP003282 Projekteerimine
Kärneri 5-9,Tallinn, Harjumaa 13521
tel. +372 556 833 87