

Tööde nimetus	Ühik	Maht
Olemasolevate äärekivide utiliseerimine	jm	32
kaevuluukide tasapinda reguleerimine	tk	3
kasvupinnase väljakaevu ja äravedu h~50 cm	m ²	125
kruusliivast alus h=25cm	m ²	105
killustikaluse ehitus h=15 cm	m ²	105
Uute sõidutee äärekivide paigaldus	jm	32,5
Jalgtee aluse väljakaevu ja aluse ehitus	m ²	14
Uute jalgtee äärekivide paigaldus	jm	13
Sillutiskivi paigaldus h=6cm hall	m ²	13
Asfaltkatte paigaldus h=7cm	m ²	125
Äärekivitaguse haljastuse taastamine	jm	32