



TINGMÄRGID:

- asendatav valtsplekk-katusekate
- Projekteeritud pööningusoojustus 250mm olemasoleval vahelae konstruktsioonil
- Projekteeritud puidust käigutee olemasoleval vahelae konstruktsioonil
- Projekteeritud fassaadisoojustus, 130mm, olemasoleval seinakonstruktsioonil
- Projekteeritud soklisoojustus, 100mm, olemasoleval soklikonstruktsioonil
- Tuletõkkeseksiooni piir EI-60

MÄRKUSED:

- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovist/ettekirjutustest.
- Rekonstrueerimistöde käigus pikendada räästaid soojustuskihi paksuse (130mm) võrra kogu katuse perimeetril.

Tellija:			Töö nr.	Stadium
Töö nimetus:				PP
Joonise nimetus:			Kaust nr.	AR-I
Lõige 1-1			Joonise nr:	
Projektijuht		/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava:	
Tehnik		/allkirjastatud digitaalselt/	1:100	
		/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud:	
Faili nimi:				