

Materjalide kokkuvõte

Töö: Hoone rekonstrueerimine, Pärnu linn	Projektijuht: M.	Töö nr:
	Vastutav spetsialist: T.	Kuupäev:
Osa: Hoone sokli, välisseinte ja pööningu lisasoojustamine		

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Avatäited							
1.	Amortiseerunud akende ja uste demontaaž koos jäätmete utliliseerimisega		8	kompl.		0,00 €	
2.	Akna soojustuskihti paigutamise raam		29	kompl.		0,00 €	
3.	Puitaken (kinnise rõdu aken)	2000x2000	1	tk		0,00 €	vt joon: AR-7-22
4.	Puitaken (korteri aken) U = 1,1	1200x1600	1	tk		0,00 €	
5.	Puitaken (trepikoja aken) U = 1,1	1400x3520	1	tk		0,00 €	
6.	Pööninguaken (kolmnurkne)	1640x755	1	tk		0,00 €	
7.	Pööninguaken	1300x600	3	tk		0,00 €	
8.	Olemasoleva puitakna restuareerimine koos sulustega	2000x1600	1	tk		0,00 €	
9.	Akna veeplekk, tumehall, RR23	2000mm	2	tk		0,00 €	
10.	Akna veeplekk, tumehall, RR23	1700mm	8	tk		0,00 €	
11.	Akna veeplekk, tumehall, RR23	1640mm	1	tk		0,00 €	
12.	Akna veeplekk, tumehall, RR23	1500mm	3	tk		0,00 €	
13.	Akna veeplekk, tumehall, RR23	1400mm	2	tk		0,00 €	
14.	Akna veeplekk, tumehall, RR23	1300mm	3	tk		0,00 €	
15.	Akna veeplekk, tumehall, RR23	1200mm	15	tk		0,00 €	
16.	Korteriakende sisemised aknalauad	2000mm	2	tk		0,00 €	

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Korteriakende sisemised aknalauad	1700mm	8	tk		0,00 €	
18.	Korteriakende sisemised aknalauad	1500mm	3	tk		0,00 €	
19.	Korteriakende sisemised aknalauad	1400mm	1	tk		0,00 €	
20.	Korteriakende sisemised aknalauad	1200mm	15	tk		0,00 €	
21.	Trepikojaakna sisemine aknalaud	1400mm	1	tk		0,00 €	
22.	Korteriakende sisemiste aknapõskede viimistlus		29	kompl.		0,00 €	
23.	viimistlus		1	kompl.		0,00 €	
24.	Soojustatud välisuks (puit) U = 1,4	0mm	1	tk		0,00 €	
25.	Tuletõkkeuks EI-30	mm	1	tk		0,00 €	
26.	Tuletõkkeuks EI-30	mm	1	tk		0,00 €	
27.	Tuletõkkeuks EI-30	800x2100	2	tk		0,00 €	ventilatsioonikambri ukсед
Hoone välispiirded							
1.	Olemasoleva puifassaadi demontaaž koos utiliseerimisega		420	m²		0,00 €	
2.	Välisukse varikatuse demontaaž koos utiliseerimisega		1	kompl.		0,00 €	
3.	Fassaadi soojustus 100mm mineraalvilla 50x100 prusside vahel + 30mm tuuletõkkeplaat + roovitus+ fassaadilaud		420	m²		0,00 €	
4.	Sokli soojustus EPS Perimeeter120 100mm+krohv		53	m²		0,00 €	
5.	Fassaadi aluspruss		85	jm		0,00 €	
6.	Akende alumised karniislauad		50	jm		0,00 €	

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Akende ülemised karniislauad + katteplekk		50	jm		0,00 €	
8.	Akende ümbriskarniis		160	jm		0,00 €	
9.	Fassaadi nurgalaud	18x140mm	195	jm		0,00 €	
10.	Varikatus välisukse kohal		1	kompl.		0,00 €	
Katus							
1.	Korstnate ümberladumine		5	kompl.		0,00 €	
2.	Korstnate katted		5	kompl.		0,00 €	
3.	Räästa perimeeri pikendamine	130mm	120	jm		0,00 €	
4.	Räästakasti ehitus		120	jm		0,00 €	
5.	Valts-plekk katusekate, RR23		465	m²		0,00 €	
6.	Lumetõkete demontaaž ja uuesti paigaldus		9	kompl.		0,00 €	
7.	Käiguteede demontaaž ja uuesti paigaldus		4	kompl.		0,00 €	
8.	Katuseluukide demontaaž ja uuesti paigaldus		4	kompl.		0,00 €	
9.	Sademeveerenn räästas	Ø125	90	jm		0,00 €	
10.	Sademevee vertikaalne toruosa fassaadil	Ø100	60	jm		0,00 €	
11.	Muud katuse plekitööd		1	kompl.		0,00 €	

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pööning							
1.	Tuulesuunajad		65	m ²		0,00 €	
2.	Pööningu prahi eemaldamine koos utiliseerimisega		270	m ²		0,00 €	
3.	Pööningu soojustus puistevill	250mm	270	m ²		0,00 €	
4.	Pööningu seina soojustus polüstüroolplaat	100mm	20	m ²		0,00 €	
5.	Käiguteed pööningul koos aluskarkassiga		50	m ²		0,00 €	
6.	Ventilatsioonikambri rajamine, metallkonstruktsioon, kahekordne kipsplaat, vahel mineraalvill.	2050x3610 x2300	1	kompl.		0,00 €	
Kelder							
1.	Sademevee toru	De110	15	jm		0,00 €	
2.	Drenaažitoru	De110	63	jm		0,00 €	
3.	Painduv kolmik	De110	6	tk		0,00 €	
4.	Otsakork	De110	7	tk		0,00 €	
5.	Restiga imbkaev		1	kompl.		0,00 €	Nt. ACO Gully imbkaev
6.	Läbiviigutihend kaevu	De110	1	tk		0,00 €	
7.	Tagasivooluklapp	De110	1	kompl.		0,00 €	
8.	Geotekstiil		35	m ²		0,00 €	
9.	Killustik	fr. 4-16	3	m ³		0,00 €	
10.	Ehituskile		185	m ²		0,00 €	
11.	Polüstüreenplaat EPS 100	50mm	185	m ²		0,00 €	
12.	Fiberbetoon	70mm	185	m ²		0,00 €	

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Olemasolevate betoonplaatide eemaldamine ja betoonpõrandale tagasipaigaldus		50,5	m²		0,00 €	
14.	Olemasolevate uste restuareerimine		2	kompl.		0,00 €	
15.	Olemasolevate seinte renoveerimine koos krohvimise ja värvimisega		380	m²		0,00 €	
16.	Olemasolevate lagede renoveerimine koos pragude eemaldamise, metalltalade korrastamise ja krohvimise ning värvimisega		185	m²		0,00 €	
Muud materjalid							
1.	Värskeõhuklapid	Ø100	8	kompl.		0,00 €	
2.	Maja number		1	tk		0,00 €	
3.	Lipukinnitus		1	tk		0,00 €	
4.	Töövõtja poolt pakutavad tööd/materjalid		0	kompl.		0,00 €	

MÄRKUSED:

1. Kõik materjalid on ettenähtud tarnida ja paigaldada töövõtja poolt kui ei ole märgitud teisiti
2. Töövõja kohustus on enne lepingu sõlmimist ja materjalide tellimist kontrollida esitatud materjalide koguseid
3. Töövõtja peab arvestama loetletud tööde/materjalidega kaasnevate lisa tööde/materjalide tarnimisega