







AKENDE SPETSIFIKATSIOONITABEL

ID NUMBER	A-01	A-01-1	A-02	A-03	A-05	A-06	A-07	A-08
KOGUS	36	2	24	24	2	1	1	2
SUURUS (LxK)	1,500×1,300	1,500×1,300	2,100×1,300	1,200×1,300	1,140×1,300	2,200×6,500	3,000×2,300	1,000×6,000
2D SÜMBOL								
3D VAADE								
MATERJAL	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
VÄRV	RAL 8003, tumepruun	RAL 8003, tumepruun	RAL 8003, tumepruun	RAL 8003, tumepruun	RAL 7016, tumehall	RAL 7016, tumehall	RAL 7016, tumehall	RAL 7016, tumehall
POSITSIOON	Olemasolev aknaava	Uus aken	Olemasolev aknaava	Olemasolev aknaava	Olemasolev aknaava	Uus aken	Uus aken	Uus aken

MÄRKUSED:

1. Käesolev joonis on koostatud eelprojekti (EP) staadiumis ning esitab akende lahendused põhimõtteliselt.
2. Akende tüübid, jaotus, asukohad ja avamissuunad on esitatud vastavalt arhitektuursele lahendusele.
3. Kõik aknaavad vastavad olemasolevale olukorrale, kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
4. Olemasolevate aknaavade täpsed mõõdud tuleb kontrollida objektil enne akende ja lengide tellimist.
5. Joonistel ja akende spetsifikatsioonitabelis esitatud mõõdud on informatiivsed ning võivad erineda tegelikust olukorrast.
6. Uusi aknaavasid rajatakse ainult nendes kohtades, kus see on joonisel selgesõnaliselt märgitud.
7. Aknad tüüpidega A-06 ja A-08 on projekteeritavad (uued) ning rajatakse vastavalt arhitektuursele lahendusele.
8. Uute akende rajamisel olemasolevatesse seintesse tuleb kontrollida seina konstruktsiooni ning vajadusel ette näha sillused või avaservade tugevdamine; konstruktiivne lahendus täpsustatakse järgmises projekteerimisstaadiumis koostöös konstruktoriga.
9. Akende materjalid, klaaspaketid, soojus- ja heliisolatsiooni näitajad, avatäidete profiilid ning viimistlus täpsustatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.
10. Akende paigaldamisel arvestada fassaadi soojustuskihi, viimistluskihtide ja välisseina tegelikke paksusi.
11. Akende ühenduskohad seina ja soojustusega lahendada õhu- ja veetihedalt; täpsed sõlmed täpsustatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.
12. Kõik projektis nimetamata või joonisel täpsustamata akendega seotud lahendused kooskõlastada enne teostamist projekteerijaga.

OBJEKT: ÜLDHOOLDEKANDEASUTUSE HOONE PROJEKT
AADRESS: VALGA MAAKOND, TÕRVA VALD, HELME,
TELLIJA:

JOONESTAJA:	KUUPÄEV: 26.03.2026	JOONISE NIMI: PROJEKTEERITAVATE AKENDE SPETSIFIKATSIOON	STAADIUM: EP	MÕÕTKAVA: -
VASTUTAV SPETSIALIST:			REV:	JOONISE NR: AR-8-01