

Tööd

- Hoone ümber ca 1,5 m laiusega hoonest tänavakividest käigutee ehitamine
 - Sissesõidutee ehitamine
(vt asendiplaani faili)
-
1. Kattepinnase eemaldamine. Objektil on kahte liiki pinnast nn saviga segunenud pinnas, mis tuleb ära vedada ja kasvupinnas, mis tuleb teisaldada kinnistul sobivasse kohta. Eur/m³
 2. Savipinnase utiliseerimine(äravedamine), eur/m³
 3. Liivaga ja killustikuga täitmine, tihendamine (liivakiht ca 30 cm allapoole tasapinnast, liivakihi paksus sõltub kõrgusnivoost ja selgub peale kattepinnase eemaldamist, kallete andmine, eur/m³
 4. Välisservadesse äärekivide paigaldamine betooniga kasutades nivelliiri ja arvestades kaldeid, eur/jm
 5. Esimene kiht killustikku 15 cm, fraktsioon 16-32, korralik tihendamine - tihendatava kihi maksus 5 cm, seega 3 kihti, eur/m²
 6. Teine kiht killustikku 5 cm, fraktsioon 4-16, tihendamine, eur/m²
 7. Liivakihi paigalus 2-3 cm, tihendamine, eur/m³
 8. Tänavakivide paigaldus, eur/m²
 9. Kivide vahele jäävate tühimike täitmine liivaga.

Liiva ja killustiku eest tasumine toimub vastavalt tegelikele kogustele

Äärekivid ja tänavakivid ostab tellija.