

Materjalide kokkuvõte

Töö:	Projektijuht:	Töö nr:	987
Osa: Küttesüsteem	Vastutav spetsialist:	Kuupäev:	11.01.2023

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Küttekehad							
1	Teraspaneelradiaator	C21-400-1200	3	kompl.		0,00 €	näiteks: Compact (PURMO)
2	Teraspaneelradiaator	C21-600-800	1	kompl.		0,00 €	-"-
3	Teraspaneelradiaator	C22-600-800	1	kompl.		0,00 €	-"-
3	Teraspaneelradiaator	C33-600-600	1	kompl.		0,00 €	-"-
4	Teraspaneelradiaator	C33-900-800	1	kompl.		0,00 €	-"-
5	Ribiradiaator	DL2-600-400	4	kompl.		0,00 €	näiteks: Delta Laserline (PURMO)
6	Ribiradiaator	DL5-400-1100	5			0,00 €	-"-
7	Ribiradiaator	DL5-400-1600	5			0,00 €	-"-
8	Õhutuskork		21	tk		0,00 €	
9	Pimekork		21	tk		0,00 €	
10	Radiaatori ühendusnippel		42	tk		0,00 €	
11	Radiaatori seinakandur		21	kompl.		0,00 €	
12	Küttekehade paigaldusega seotud tööd ja abimaterjalid		1	kompl.		0,00 €	kogus täpsustada vastavalt montaaži vajadusele
Radiaatoriventilid							
1	Dünaamiline radiaatoriventil	1/2"	21	tk		0,00 €	näiteks: RA-DV (Danfoss)
2	Termostaat (termoajam) radiaatoriventilile	1/2"	21	tk		0,00 €	Vastavalt radiaatoriventili tüübile (näiteks Danfoss RAS-C)
3	Sulgemisventil radiaatoritele	1/2"	21	tk		0,00 €	näiteks: RLV-S (Danfoss)

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Torustik ja armatuur							
1	Teraspresstoru	DN15	200	jm		0,00 €	näiteks: KAN-therm Steel
2	Teraspresstoru	DN20	6	jm		0,00 €	-"-
3	Teraspresstoru	DN25	20	jm		0,00 €	-"-
4	Sulgemisventiil	DN25	1	tk		0,00 €	
5	Tasakaalustusventiil sulgemisfunktsiooniga	DN20	1	tk		0,00 €	näiteks: STAD (IMI)
6	Koorikisolatsioon 40mm	DN15	6	jm		0,00 €	näiteks: HVAC Alucoat T (Paroc)
7	Torustiku paigaldamiseks vajalikud kandurid, liitmikud, üleminekud, hargnemised, tühjendused		1	kompl.		0,00 €	Vastavalt montaaži vajadusele
8	Torustike paigaldusega seotud tööd ja abimaterjalid		1	kompl.		0,00 €	Vastavalt montaaži vajadusele
Täiendavad tööd							
1	Küttesüsteemi reguleerimine ja mõõdistamine		1			0,00 €	

Märkused:

1. Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus.
2. Spetsifitseerimata materjal, mis tuleneb montaaži vajadusest, kuulub töövõtumahu sisse.
3. Määramata seadmed/materjalid võib töövõtja valida otstarbekohaselt lähtudes eri seadmetele esitatud nõuetest.
4. Seadmete ja materjalide asendamisel tuleb teha seda omadustelt samaväärsete või paremate tehniliste lahenduste vastul. Seadmete ja materjalide vahetuse jaoks on vajalik Tellija ja tööde järelevalvaja kirjalik nõusolek.