

Parketi paigalduse lähteülesanne.

- Palun pakkuda paigalduse hinda ujuva lahendusena ja põranda külge liimimise lahendusena. 2 erinevat hinda.

Töövõtja tööülesanded.

1. Vana laminaatparketi eemaldamine koos alusmatiga 90 ruutmeetrit. Töömaa järjekorras.
2. Vana parketi ja jääkide utiliseerimine
3. Uue naturaalse 3 kihilise puidust kalasabaparketi paigaldus vastavalt paigaldusjuhendile. Parkett: **Barlinek optilock**, 13mm paks x 660 mm x 110 mm
Kui ujuvana paigaldus siis alusmatiks SPC&Vinyl Smart 1mm.
4. Igapäevane töömaa korrashoid. Et majas oleks võimalik liigelda jne. Mööbel on samal ajal hoones sees, vastavalt vajadusele saab ära nihutada.
5. Tööde algus, lõpuaeg ja järjekord kokkuleppel.
6. Tubade mõõtmed maja plaanil.
7. Järgnevates punktides on kirjeldatud erinevaid ruumide iseärasusi.

Elutuba.

Olemasolev laminaatparkett on servaga kamina all, uus parkett on paksem ja vaja kamina ümbert korralik viimistlus teostada. Lahendus kokkuleppel.



Köök.

Olemasolev parkett on köögmööbli all. Vajab eemaldamist ja uus parkett panna köögmööbli alla ima mööbli nihutamisetä. Parempoolsel kapi real on otsapaneelid sisuliselt maani, vajadusel saagida alumine serv sirgelt kõrgemaks.



Esik.

Kalasaba murdejoon märkida ja paigaldada pikki esikut keskele. Tubade vahel madalad liistpakud.



Maja plaan



