TINGMÄRGID :

- OLEMASOLEVATE NAABERKINNISTUTE PIIRID
- ERAMU
- TERRASS
- SISSEPÄÄS HOONESSE
- SISSEPÄÄS KINNISTULE
- PÄÄSTEAMETI JUURDEPÄÄS KINNISTULE
- PÄÄSTEAMETI SISSEPÄÄS HOONESSE
- VEEVARUSTUS OLEMASOLEV
- VEEVARUSTUS LIITUMISKAEVUST ERAMU TEHNORUUMI (~17M)
- PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
- ELEKTRIVARUSTUS UUEST LIITUMISKILBIST TEHNORUUMI (~30M)
- MAAKÜTTE HOONEVÄLINE SÜSTEEM LAHENDADA ERALDI PROJEKTIGA! ARVESTATUD 1M KÜTTEKONTUURI 1M2 KÖETAVA PINNA KOHTA HEA TAVAJÄRGI. PAIGALDUSSÜGAVUS 1M PAIGALDUSSAMM 1M
- OLEMASOLEV KANALITRASS
- KANALITRASS LIITUMISKAEVUST TEHNORUUMI (~15m)
- XX.XX PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS HOONE NURKADES. KALLE EEMALE.
- PROJEKTEERITUD HOONE PERIMETRAALNE DRENAAŽ, JUHITUD KINNISU PÕHJAKÜLJEGA PIIRNEVASSE KUIVENDUSKRAAVI
- KAUGUS KINNISTUPIIRIST
- HOONESTUSÕIGUSEGA ALA
- OLEMASOLEV SIDETRASS
- SIDETRASS LIITUMISPUNKTIST TEHNORUUMI (~15m)

HEAKORD JA HALJASTUS:

- SILLUTISKIVI
- PRÜGIKONTEINERID
- P3 PARKIMINE - 3kohta
- MURU
- PROJEKTEERITUD AED (vt. joonis)
- PROJEKTEERITUD AED (vt. joonis)
- PROJEKTEERITUD AED (vt. joonis)
- HALJASTUSKAITSE ALA

**ELAMU TEHNILISED NÄITAJAD:**

| | |
|---|---|
| KORRUSELISUS | 1 |
| EHITISEALUNE PIND | 249,9 m$^2$ |
| SULETUD BRUTOPIND | 249.9m$^2$ |
| SULETUD NETOPIND | 195.0m$^2$ |
| HOONE RÄÄSTA KÕRGUS | 4m |
| HOONE MAHT | 930m$^3$ |
| TULEPÜSIVUSKLASS | TP3 |
| KRUNDI PINDALA | 3054 m$^2$ |

Märkused:
Kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis
Koordinaadid L-Est 97 koordinaatide süsteemis
GPS mõõdistuse RTK parandid on saadud Trimble VRS NOW võrku kasutades
Katastriüksuste piiride andmed on saadud Maa-Ametist seisuga: 16.08.2018
Mõõdistamise ajal ei olnud Side ja TV kaablite teostusjoonised veel valmis. Plaanil kuvatud kaablid on kantud plaanile projekti järgi.

| | | |
|---|---|---|
| TELLIJA: | OBJEKT: ERAMU | AADRESS: |
| PROJEKTI OSA: | EELPROJEKT | AR |
| JOONIS: | Asendiplaan | MÕÕTKAVA 1:500 |
| ARHITEKT: | | JOONISE NR. - |
| | | KUUPÄEV |