

POS	NIMETUS	ÜHIK	ARV	MÄRKUS
	_____ Installatsiooni materjalid			
7	Luminofoorvalgusti, 2x36W IP67	tk	2	
8	Luminofoorvalgusti, 1x36W IP44	tk	22	
9	Luminofoorvalgusti, 2x36W IP44	tk	3	
10	Valgusti, Na- lambiga , Malaga SGS 102 SONT 100W 230 SPII	tk	4	Firma Philips
	IP65			
11	Valgusti koos kompaktlambiga 2x9W IP54	tk	3	JAAMAHOONE, KÄIMLA(välisvõrgud)
12	Evakuatsioonivalgusti, 2x9W IP44 koos akupatareidega	tk	2	Firma Teknoware
13	NiCd 1 tund, pinnapealne			
14	Avariivalgusti kompaktlambiga 9W , IP44, = 24DC , toide 24VDC, pinnapealne	tk	4	Firma Teknoware
15	Plokk TW lambi 36W jaoks, pinnapealselt, IP44 paigaldada valgusti sisse	tk	5	Firma ABB EESTI
16	Lüliti, süvistatult P20 raamiga "AA"(Avariivalgustus)	tk	2	
17	Lüliti, süvistatult P44 raamiga "A"(Avariivalgustus)	tk	1	Ruum nr 5
18	Lüliti, süvistatult IP20	tk	3	Ruum nr 1, 3
19	Gruppilüliti, süvistatult, IP20	tk	3	
20	Gruppilüliti, pinnapealne, IP44	tk	1	
21	Kronstein valgusti, Na- lambiga , Malaga jaoks, l = 0,3m	tk	4	

				E 16 - 07			
				VERIORA RAUDTEEJAAM. JAAMAHOONE REKONSTRUEERIMINE			
Projektijuht	R.Tauk		06.11.07		Staadium	Leht	Lehti
Projekteerija	T.Romashova		06.11.07		PP	EL-14-2	
				Põhimaterjalide loetelu	 EESTI RAUDTEE Ehitiste amet Ehitusgrupp		