

POS	NIMETUS	ÜHIK	ARV	MÄRKUS
23	Harukarp	tk	50×	
24	Pistikupesa pinnapealne, maanduskontaktiga, IP44	tk	3	Ruum nr 5
	2- kohaline, kaanega			
24.1	Pistikupesa pinnapealne, maanduskontaktiga, IP44 2- kohaline, kaanega	tk	3	Ruum nr 4
25	Süvispistikupesa ,maanduskontaktiga, IP44	tk	3	Ruum nr 2
	2- kohaline, kaanega			
26	Süvispistikupesa ,maanduskontaktiga, IP20	tk	3	Ruum nr1
	2- kohaline, kaanega			
27	<u>Kaablid</u>			
	PPJ 2x1.5	m	20×	
	PPJ 3x1.5	m	15×	
	PPJ 3G1.5	m	220×	
	PPJ 4G1.5	m	12×	
	PPJ 5G1.5	m	10×	
	PPJ 3G2.5	m	280×	
	NYM-J 5X4S	m	15×	
	AXPK 4G50		VT POS 38	
	AXPK 4G95		VT POS 38	

× Kaablite pikkus täpsustada monteerimisel

				E 16 - 07			
				VERIORA RAUDTEEJAAM. JAAMAHOONE REKONSTRUEERIMINE			
Projektijuht	R.Tauk		06.11.07		Staadium	Leht	Lehti
Projekteerija	T.Romashova		06.11.07		PP	EL-14-3	
				Põhimaterjalide loetelu		EESTI RAUDTEE	
						Ehitiste amet	
						Ehitusgrupp	