

MÄRKUSED:

- Joonist vt. koos teiste korruste vee ja kanalisatsiooni torustike plaanidega.
- Ühikuteta mõõdud on antud millimeetrites.
- Torustiku läbiviikude tegemisel jälgida konstruktiivse ja arhitektuurse osa jooniseid.
- Kanalisatsiooni torustike läbiviigud vundamentidest ja vundamentide alt teha läbi hülsi.
- Erinevatest tuletõkketsoonide konstruktsioonidest läbiminekul kasutada tuletõkkemansette, –mähiseid või silikooni.
- Kanalisatsioonitorustiku horisontaalsete lõikude kalle Dv50 kuni Dv110 i=2%, juhul kui joonisel pole näidatud teisiti.
- Kanalisatsioonitorustik isoleerida alumiiniumkattega mineraalvillaga (tihedus 100kg/m3).
- Kanalisatsioonipüstikutele on ette nähtud paigaldada puhastusluugid 1,0m kõrgusele põrandast, kui joonisel ei ole näidatud teisiti.
- Vastavalt puhastusluukide asetusele tuleb püstikuid ümbritsevatesse seintesse paigaldada vajalikus suuruses luugid.
- Puhastusluukide hooldusluugid peavad vastama konstruktsiooni tulekaitse astmele.
- Kanalisatsioonitorustik K1 on ette nähtud paigaldada hoonesisesest PP S20 kanalisatsiooni plasttorust;
- Dušširuumis tuaa pesukausside kanal seinapealsena. WC ja dušši äravool põranda seest.

SAN.SEADMETE TÄHISED:

PK –Pesukausi segisti, veeühendus Dv16, kanalisatsiooniühendus Dv32
D –Duššisegisti, veeühendus Dv20, kanalisatsiooniühendus Dv75
WC–1 –wc–pott tahajooksuga, veeühendus Dv16, kanalisatsiooniühendus Dv110
WC–2 –wc–pott allajooksuga, veeühendus Dv16, kanalisatsiooniühendus Dv110
V –Köögisegisti, veeühendus Dv16, kanalisatsiooniühendus Dv50
PM –pesumasin Dv20, kanalisatsiooniühendus Dv32
NPM –nõudepesumasin Dv16, kanaliseeritakse läbi valamu haisuluku
KKR –külmumiskindel kastmiskraan, veeühendus Dv20

VEETORUSTIKU LÄBIMÕÖDUD (nt. Unipipe)

DN12 = Dv16x2,0
DN15 = Dv20x2,25
DN20 = Dv25x2,5
DN25 = Dv32x3,0
DN32 = Dv40x4,0
DN40 = Dv50x4,5

MÄRKUSED:

- Majandus–joogiveetorustik on ette nähtud paigaldada komposiittorudest PN10 (nt. Uponor).
- Vee magistraal– ja jaotustorustikud isoleerida: külm vesi Ac22K, soe vesi Ac23.
- San.seadmete veeühendustorustikud paigaldada ripplae taha, põranda sisse ja seintesse.
- Külma– ja soojavee jaotustorustikule paigaldada sulgemisarmatuur magistraaltorust hargnemistele ja peale püstikust väljavõte tegemist.
- Konstruktsiooni paigaldatavad veevarustuse torustikud paigaldada hülssi.
- Külmumiskindlad kastmiskraanid paigaldada hoone välisseinale maapinnast 0,8m kõrgusele.
- Veevarustussüsteemi alumistesse punktidesse paigaldada tühjendusventiilid.
- Köögis tuaa veeühendused seina seest. Dušširuumis põranda seest.
- Korterite kaugloetavad veemõõtjad asuvad trepikojas lae all.

TINGMÄRGID:

K1 Dv110 i=20‰	Olmereovee kanalisatsioon; välisläbimõõt; toru lang
K3 Dv110	Radoonikaevu torustik; välisläbimõõt; toru lang
KV Dv25	Külmaveetorustiku tähis; välisläbimõõt
SV Dv32	Soojaveetorustiku tähis; välisläbimõõt
KV Dv25 Ü	Külm vesi; toru välisläbimõõt(mm); isolatsioon; toru suunaga üles
SV Dv20 A	Soe vesi; toru välisläbimõõt(mm); isolatsioon; toru suunaga alla
◇	Veemõõtja

JOONE TÜÜP VASTAVALT ASUKOHALE:

	Vee/kanalisatsiooni torustik lae all
	Vee/kanalisatsiooni torustik põranda sees

	Valmis pakkumiseks			8
Nr.	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev
20.11.18 14:34 PP VK-5-01 Ok.dwg	Teostas:	Objekt KORTERMAJA		Kuupäev 8
		Joonis TINGMÄRGID JA MÄRKUSED		Mõõt
				Lehti kokku 3
				Leht 1
		Projekt	Stadium PÕHIPROJEKT	Dokument Vers. v01