

POS	NIMETUS	ÜHIK	ARV	MÄRKUS
42	SIDE			
	Kaabel UTP 4X2X0.5	m	50×	
	Rake-paneel Motorola jaoks	tk	1	
	Koaksiaalkaabel RG 213 500om	tk	200×	Motorolla jaoks
	Telefonipistikupesa pinnapealne 2- kohaline, IP44 /telefon-fax)	tk	1	ruum nr 2, ajutine variant
	Telefonipistikupesa pinnapealne 2- kohaline, IP44	tk	1	ruum nr 4
	Kaabel PPJ 5G2,5	m	30×	
	SIDE VÄLISVÕRGUD	tk	1	
	Optiline kaabel - 2tk. ümber paigaldada maasse	m	70×	
	Plasttoru D 100mm	m	70×	
	Diisel-generaator koos automaatikaga T22K 20kVA/16 kW	tk	1	AS Baltic Marine Group
	DEMONTAAZ.			
	II ETAPPIS			

× Kaablite pikkus täpsustada monteerimisel

				E 16 - 07			
				VERIORA RAUDTEEJAAM. JAAMAHOONE REKONSTRUEERIMINE			
Projektijuht	R.Tauk		06.11.07		Staadium	Leht	Lehti
Projekteerija	T.Romashova		06.11.07		PP	EL-14-9	
				Põhimaterjalide loetelu	 EESTI RAUDTEE Ehitiste amet Ehitusgrupp		