

NR.	TÄHIS	NIMETUS	SUURUS	ÜHIK	MAHT
		VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON			
1.1		Veevarustus			
1.1.1	V11	Vee survetorustik PE100 PN10 koos vajalike liitmike ja kinnitustega. Märkekaabel ja märkelint.	De32x3	m	34
1.1.2		Hülsstoru	De110	m	3
1.1.3		R/v terasest toru	DN25	m	2
1.1.4		R/v terasest toru	DN20	m	2
1.1.5		R/v terasest toru	DN15	m	1
1.1.6		Üleminek	De32/DN25	tk	1
1.1.7		Üleminek	DN25/DN15	tk	2
1.1.8		Üleminek	DN20/DN15	tk	2
1.1.9	KK	Kuulkraan täisavaga	DN25	tk	2
1.1.10	KK	Kuulkraan täisavaga	DN20	tk	2
1.1.11	TL	Tagasilöögiklapp	DN25	tk	1
1.1.12	TL	Tagasilöögiklapp	DN20	tk	1
1.1.13	F	Mudaeraldaja	DN25	tk	1
1.1.14	TV	Kolmik kuulkraaniga	DN15	tk	2
1.1.15	VM	Veemõõtja. Paigaldatakse Viimsi Vesi OÜ poolt.	DN15	tk	1
1.1.16	VM	Kastmisveemõõtja. Paigaldatakse Viimsi Vesi OÜ poolt.	DN15	tk	1
1.1.17		Veemõõtja läbimõõdule vastav konsool	DN15	tk	2

MATERJALIDE LOETELU
Viimsi vald, Harjumaa

2/2

1.2		Olmekanalisatsioon			
1.2.1	K11	Reovee kanalisatsioonitoru PVC SN8 koos vajalike liitmike ja kinnitustega. Märkelint	De160	m	21,0
1.2.2	K11	Reovee kanalisatsioonitoru PVC SN8 koos vajalike liitmike ja kinnitustega. Märkelint. Soojustusplaat	De110	m	4
1.2.3	K1-nr	Teleskoopne kanalisatsiooni PE keeviskaev koos kaanega 25 t	De400/315	Kompl.	1
1.2.4	K1-nr	Teleskoopne kanalisatsiooni PE keeviskaev koos kaanega 40 t	De400/315	Kompl.	2
1.3		Sademeveekanalisatsioon			
1.3.1	K21	Sademevee kanalisatsioonitoru PP-STAR K SN8 koos vajalike liitmike ja kinnitustega. Märkelint.	De160	m	1,5
1.3.2	K21	Sademevee kanalisatsioonitoru PP-STAR K SN8 koos vajalike liitmike ja kinnitustega. Märkelint.	De110	m	160,0
1.3.3	K2S	Plast survetoru PN10	De63	m	8,0
1.3.4	M-1	Ühtlustusmahuti-pumpla koos automaatikaga. Vaata Lisa 1. Pump q=3,0 l/s, h=4,5m. Näiteks Fertit AS	10 m3	Kompl.	1
1.3.5	K2-nr	Teleskoopne sademeveekanalisatsiooni PE keeviskaev koos kaanega 25 t	De400/315	Kompl.	4
1.3.6	K2-nr	Teleskoopne sademeveekanalisatsiooni PE keeviskaev koos kaanega 40 t	De400/315	Kompl.	3
1.3.7	K2-8	Teleskoopne sademeveekanalisatsiooni PE keeviskaev koos tagasilöögiklapidega 2x DN100mm ja kaanega 40 t. Kaev on setteosaga 0,6m.	De560/500	Kompl.	1
1.3.8	K2-9	Teleskoopne sademeveekanalisatsiooni PE keeviskaev koos tagasilöögiklapiga DN100mm drenaazitorule ning kaanega 25 t. Kaev on setteosaga 0,6m.	De400/315	Kompl.	1
1.3.9	VR-1	Voolurahustuskaev kaanega 40 t. Vaata Lisa 2.	De600	Kompl.	1
1.3.10	RK-1	Restkaev, malm restkaas 40t, setteosa 0.6m, äravool De110. Näiteks Pipelife.	De400/315	Kompl.	1
1.3.11	RK-2	Väliskaev, malm restkaas koormusklasiga A15, settekorv, äravool De110. Näiteks ACO Self trap.	250x250	Kompl.	1
1.3.12	R-1	Renn-kanal siseehitud kalde 0,5%, äravool De110mm, malm rest 25t. Renni lõpus settekast. Näiteks ACO Multiline V 150.	150x20000	Kompl.	1
1.3.13	R-2	Renn-kanal, äravool De110mm, roostevabast terasest rest koormusklasiga A15. Renni keskel settekast. Näiteks ACO Self Euroline	100x3300	Kompl.	1

MATERJALIDE LOETELU
Viimsi vald, Harjumaa

3/2

1.3.14	R-3	Renn-kanal, äravool De110mm, roostevabast terasest rest koormusklasiga A15. Renni keskel settekast. Näiteks ACO Self Euoline.	100x3000	Kompl.	1
1.3.15	SL	Sadeveelehter (maatasapinnal) küttekaabliga	De110	tk	8
1.4		Drenaaz			
1.4.1	D11	PE drenaazi muhvtoru (topeltseinaga gofreeritud plastiktoru, toru seinad pilutatud), SN8	De110	m	162
1.4.2		Isereguleeruv küttekaabel		m	32
1.4.3	D1-nr	Drenaazi plastkaev kaanega 25t. Setteosa 0,2m.	De400/315	tk	11

Kõik mahud tuleb enne tööde algust täpsustada. Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud materjalide loetelus mittetoodetud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse.