

PÕHISEADMETE JA MATERJALIDE LOETELU

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	MÄRKUSED
VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON				
	Veemõõdusõlm			
1	Kuulkraan DN15		3 tk	
2	Kuulkraan DN15		1 tk	
3	Veemõõtja DN15		2 tk	
4	Konsool veemõõtjale VMK 15-165		2 tk	
5	Tühjenduskraan DN15		2 tk	
6	Tagasilöögiklapp DN15		1 tk	
7	Vajadusel veepehmemendaja ja armatuur		1 kmpl	Valib Tellija vastavalt veeanalüüsile
	Kinnistu välisveetorustik			
1	Vee välistrassi torustik PE De32x3,0 mm PN10 märkekaabliga		38 m	nt. Pipelife
2	Elektrikeevismuhv PE De32, PN10		1 tk	nt. Pipelife
3	Läbiviik hoone põrandast veetiheda hülsiga veetorule De32 PN10. Hülsstoru De63		3 m	
	Kinnistu olmereovee kanalisatsioon			
1	Kanalisatsiooni torustik PP De110 SN8		47 m	nt. Pipelife
3	Teleskoopne reoveekanalisatsiooni kontrollkaev 400/315 koos umbkaanega 20t		3 tk	nt. Pipelife
4	Põlv 90° PP De110 SN8		3 tk	nt. Pipelife
	Kinnistu дренаaz			
1	Plastmass kanalisatsioonitoru T8, Ø110 PP,		82 jm	nt. Pipelife Uporen Tupla
2	Plastmass kontrollkaev Ø400/315		4 kompl	nt. Pipelife

Märkused:

- Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud süsteemid.
- Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega.
- Paigaldatavad seadmed kooskõlastada Tellija ja omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.
- Kõik spetsifikatsioonis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti.
- Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel ja selgitustes.