

PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

VEEVARUSTUS

NR	MATERJALIDE NIMETUS	TÜÜP	ÜHIK	HULK	MÄRKUSED
1	Veemöödusõlm	Vastavalt joonisele W-03	kompl	1	
2	Komposiittoru	Ø 16x2,2 PN10	m	93	Unipipe
3	Komposiittoru	Ø 20x2,8 PN10	m	41	Unipipe
4	Komposiittoru	Ø 25x3,5 PN10	m	39	Unipipe
5	Komposiittoru	Ø 32x4,4 PN10	m	6	Unipipe
6	Liiniseadeventiil	STAD/F-10	tk	1	Danfoss
7	Isolatsioon külmale veele kivivillast torukoorikud kihi paksusega 20mm		m ²	*	Paroc
8	Isolatsioon soojale veele kivivillast torukoorikud kihi paksusega 30mm		m ²	*	Paroc

* Isolatsiooni kogused määratakse vastavalt vajadusele.

Loetelus on toodud põhimaterjalid. Materjalid, mis puuduvad käesolevas loetelus, kuid on vajalikud tööde teostamiseks, kuuluvad töövõttu. Kõik valitud materjalid ja seadmed on toodud näitena ning võib asendada samaväärsega.