

Hinnapakumine nr

Kirjeldus	Ühik	Maht	Hind
Tänavakivi demontaaž, montaaž	m2	19,88	
Vundamendi lahtikaevamine, soojustuse eemaldamine, utiliseerimine	m2	53,66	
Vundamendi pinna puhastamine, kuivatamine	m2	53,66	
Vundamendi hüdroisolatsioon, soojustus, tagasitäide	m2	53,66	
Sokliplaat, paigaldus 450mm (penoplasti tüüblid, tihendiga kruvid)	m2	26,83	
Terrassi lammutus, utiliseerimine (vundamendi kaevetöödeks)	m2	60	
Terrassi ehitus	m2	60	
Haljastuse taastamine	Kompl	1	
Puitfassaadil tuulutusavade ehitus	Kompl	1	
Soklipleki, kattepleki vahetus, pragude hermetiseerimine, viimistlemine	jm	114,95	
Akna veeplekid, hermetiseerimine, viimistlemine	jm	36,6	
Varikatuse aluslaua lammutamine, utiliseerimine	m2	6,9	
Värskeõhu torude pikendamine, soojustamine, restid	Kompl	4	
Varikatuse aluslaua paigaldus, viimistlemine	m2	6,9	
Tuletõrje redel, paigaldus (Ruukki RR32)	Kompl	1	
Puidust piirdeaia lammutus, utiliseerimine	jm	36,7	
Puidust piirdeaia ehitamine, viimistlemine (20x100mm peensaetud laud, metallpostid)	jm	36,7	
Ajutise katuse ehitus (50x100mm, aluskate, distant 22x50mm)	m2	218,94	
Katusekatte lammutus koos OSB ehitusplaadi, parapeti ja soojustusega, utiliseerimine	m2	211,35	
Katuse konstruktsiooni töötlemine puidukaitsevahendiga	Kompl	1	
Katuse lisakonstruktsiooni ehitus soojustuskihi saamiseks. (500mm)	Kompl	1	
Tuuletõkketekile, distant 22x50mm, roovitu 22x100mm, paigaldus	m2	211,35	
OSB ehitusplaat 22mm, paigaldus	m2	148,98	
Parapeti soojustamine, tuulutusavade ehitus, katmine OSB plaadiga	m2	62,37	
Katuse tuulutus läbiviigud, paigaldus	tk	4	
SBS katusekate (alus, pealis), paigaldus	m2	211,35	
Katuselt läbiminevate ventilatsioonitorude ehitus, paigaldus, soojustamine	tk	10	
Ventilatsiooni katuseläbiviigud (160mm, 125mm, 110mm, 100mm)	tk	10	
Parapetipleki, tormiplekk, paigaldus	jm	51,98	

Teise korruse ja treppide kinni katmine	m2	132,2	
Teise korruse kipslagede, aurutõkkele lammutus, utiliseerimine	m2	128,2	
Teise korruse aurutõkkele paigaldus, laudis (aurutõkkele, teip, 22x100 saematerjal)	m2	128,2	
Puistevill katusekonstruktsiooni vahele 500mm	m3	64,1	
Teise korruse lagede metallkarkassi ehitus, katmine kipsiga	m2	128,2	
Teise korruse lagede viimistlemine	m2	128,2	
Teise korruse seinte taastamine, viimistlemine	Kompl	3	
Tehnoruumi läbiviikude tuletõkkeseguga tihendamine	Kompl	1	
Tehnoruumi elektri kaablite korrastamine	Kompl	1	
Tellingud, tõstetehnika	Kompl	1	
Transport, varustamine, väikevahendid	Kompl	1	

Summa
Käibemaks 20% Kokku

[illegible]

[illegible]