



MÄRKUSED:

- Rekonstrueeritava hoone täpsed mõõdud ja gabariidid selguvad peale konstruktsioonide avamist. Arvestada sellega, et jooniste mõõdudes võib esineda ebatäpsusi, kun vana maja seinad ei pruugi olla sirged ning olemasolevate kandetarindite konstruktsioonid on kujutatud eelatavatena. Täpsed mõõdud ja materjalid selguvad töö käigus.
- Kui reaalne olukord erineb oluliselt eeldatavast, on sõlmi lubatud kohendada olemasolevast olukorrast sõltuvalt. **Kooskõlastada tellijaga.**
- Enne uste, akende, piirdeliistude jms detailide tellimist/valmistamist on töövõtja **kohustatud** avade kogused ja suurused ning aknalaadade ja veeplekkide laiused ja pikkused kohapeal täiendavalt üle mõõtma ja tegema vajadusel korrekture.