TINGMÄRGID

- OLEMASOLEV KINNISTU PIIR
- OLEMASOLEV SADEMEVEEKANALISATSIOON
- OLEMASOLEV DRENAAZITORU
- OLEMASOLEV REOVEEKANALISATSIOONITORU
- OLEMASOLEV VEETORU
- OLEMASOLEV SIDEKAABEL
- OLEMASOLEV MADALPINGEKAABEL (kaitsetorus)
- OLEMASOLEV MADALPINGEKAABEL
- OLEMASOLEV KÕRGEPINGEKAABEL
- OLEMASOLEV GAASITORU
- OLEMASOLEV AED
- OLEMASOLEV AED
- OLEMASOLEV AED
- OLEMASOLEV HEKK
- OLEMASOLEV EL.KILP
- OLEMASOLEV VALGUSTIMAST
- OLEMASOLEVAD KAEVULUUGID
- OLEMASOLEV PUU
- LIKVIDEERITAV ÄÄREKIVI
- PROJEKTEERITAV SÕIDUTEE A/B KATTE TAASTAMINE (2-kihiline)
- PROJEKTEERITAV BETOONKIVIKATE (h=8cm)
- PROJEKTEERITAV HALJASALA/NIIDUMURU TAASTAMINE (h=15 cm)
- PROJEKTEERITAV BETOONIST KÕNNITEE ÄÄREKIVI (100x8x20cm, h=0 cm)
- PROJEKTEERITAV BETOONIST SÕIDUTEE ÄÄREKIVI (80x15x29cm, h=−8 cm)
- PROJEKTEERITAV BETOONIST SÕIDUTEE ÄÄREKIVI (80x15x29cm, h=4 cm)
- PROJEKTEERITAV SAMAKÕRGUSJOON JA -ARV
- PROJEKTEERITAV SAMAKÕRGUSJOON JA -ARV
- OLEMASOLEV SAMAKÕRGUSJOON JA -ARV
- OLEMASOLEV SAMAKÕRGUSJOON JA -ARV

puittaimestiku inventeerimine
Koostas Kaire Zimmer; 21.06.2024.a.
TINGMÄRGID:

- II väärtusklass (väärtuslik puu)
- III väärtusklass (oluline puu)
- Puittaime keskkoht, mida geoalusele ei ole märgitud
- Puuderühm, põõsarühm, hekk
- Juurestiku kaitseala
- Looduses mitte eksiteeriv puu
- Vaate asukoht ja suund

Elp 'B'	elupuu, harilik, sort 'Brabant'	*Thuja occidentalis 'Brabant'*
Elp 'S'	elupuu, harilik, sort 'Smaragd'	*Thuja occidentalis 'Smaragd'*
KsS	kask, soo-	*Betula pubescens*
KbN	kibuvits, määrelehine	*Rosa spinosissima*
KlkN	kikkapuu, naastuline	*Euonymus verrucosus*
KuS	kuusk, serbia	*Picea omorica*
KuTo	kuusk, tokav	*Picea pungens*
Pi	pihlakas, harilik	*Sorbus aucuparia*
Pl	ploomipuu, harilik	*Prunus domestica*
HoP	puishortensia	*Hydrangea arborescens*
PähM	pähklipuu, mandžuuria	*Juglans mandshurica*
Si	sirel, harilik	*Syringa vulgaris*
ThkL	tuhkpuu, läikiv	*Cotoneaster lucidus*
Va	vaher, harilik	*Acer platanoides*
Ö	õunapuu, aed-	*Malus domestica*

MÄRKUSED:

1) Geodeesia , töö nr. . Teostatud 2.10.2025.a. Koordinaadid L-Est 97 koordinaatide süsteemis Kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis
2) Projekteeritud ja olemasolev katend tuleb omavahel kõrguslikult kokku viia
3) Olemasolevad katted taastada olemasoleva olukorra järgselt. Kui katted kahjustatakse suuremas ulatuses siis tulevad need normidekohaselt taastada. Kui täna amaa-ala katend erineb projektdokumentatsioonis näidatust siis tuleb a/b kate taastada ol.oleva olukorra järgselt. Konstruktsiooniline muudatus eelnevalt kooskõlastada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.

		Projekti nimetus: KINNISTULE MAHASÕIDU PROJEKT TEEDE-EHITUSLIK OSA	Töö nr: 25056
		Asukoht: KRISTIINE LO, TALLINNA LINN, HARJU MK	Leht nr: TL-03
			Staadium: PÕHIPROJEKT
Projektijuht		Tellija: <INNISTU OMANIK	
Projekteeris			Mõõtkava:
Kontrollis	(tunnistuse nr.)	Joonise nimetus: VERTIKAALPLANEERING	1:500
Koostatud / trükitud: 29.10.2025/ 30.10.2025			