

PAJU TEE 43
Materjalide spetsifikatsioon

Pos	Materjal	Mõõt		Pikkus	Kogus		Varu	Kokku	Ühik	Tarne
		b [mm]	h [mm]	L [mm]	[tk]	[m/m ²]	%			
1	VUNDAMENT							127	m ²	
101	Kaevetööd (+1,5m ümber perimeetri)		1,0 m			253 m ²		253	m ³	Ehitusel
102	Kaevetööd, sissesõit krundi piirini		1,0 m			56 m ²		56	m ³	Ehitusel
103	Geotekstiil/Filterkangas N3					309 m ²	20	371	m ²	Ehitusel
104	Tagasitäite killustik 4-16 mm (8-16 mm)		1,1 m			309 m ²		340	m ³	Ehitusel
111	EPS200 L-Plokk (U)	500	400	3000		45,0	10	50	jm	Ehitusel
112	EPS200 L-Plokk (V)	500	400	3000		10,5	10	12	jm	Ehitusel
113	EPS200 Põranda soojustus 100 mm		100			101,0	10	112	m ²	Ehitusel
114	EPS100 Põranda soojustus 100 mm		100			206,0	10	227	m ²	Ehitusel
115	EPS120 Perimeeter 1,2m	1000	100	1200		77,4	10	86	m ²	Ehitusel
121	Polüetüleenkile betooni all		0,2			165,0	10	182	m ²	Ehitusel
122	Radoonitõkkelele Delta					157,4	10	174	m ²	Ehitusel
123	Radoonikaev				1			1	tk	Ehitusel
131	Armatuurvõrk ø6 150x150mm	ø6	150	150		121,6	10	134	m ²	Ehitusel
132	Armatuur B500B kandvate seinte all	ø16				304,0	10	335	jm	Ehitusel
133	Armatuur rangid ø6	ø6		1000	380	380,0	5	399	jm	Ehitusel
141	Betoonplaat C25/30					16,6		17	m ³	Ehitusel
142	Betoonpostid/taldmikud C25/30					0,8	10	1	m ³	Ehitusel
151	Sokliplaat	10	350			51,4	10	57	jm	Ehitusel
161	Drenaažitoru geotekstiiliga	ø110				57	10	63	jm	Ehitusel
162	Sajuveetoru	ø110				45	10	50	jm	Ehitusel
163	Sajuveelehter				5			5	tk	Ehitusel
164	Drenaažikaev				5			5	tk	Ehitusel
165	Sajuvee ja drenaaži põhikaev				1			1	tk	Ehitusel