

Märkused: 1. kinnistute piirid

2. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

3. Kinnistute piirid seisuga 18.11.2018.a.

4. Aj.rp. veekraani spindlil H=16.74

TINGMÄRGID

- KRUNDIPIIR
- ① PROJEKT. ÜKSIKELAMU
- PROJEKT. PLAADISTATUD ALA (KIVIPARKETT)
- PROJEKT. MAAKÜTTEKONTUURI ASUKOHT
- PROJEKT. PRÜGIKASTID (betoonalusel)
- V OL.OL. VEETORUSTIK
- K OL.OL. KANALISATSIOONI TORUSTIK
- V11 PROJEKT. VEETORUSTIK
- W11 PROJEKT.EL.MP.KAABEL
- K11 PROJEKT. KANALISATSIOONI TORUSTIK
- PROJEKT. SISSEPÄÄS HOONESSE
- PROJEKT. SISSEPÄÄS KRUNDILE
- PROJEKT. LIPPAED
- PROJEKT. VÕRKAED

KRUNDI TEHNILISED ANDMED:TEHNILISED ANDMED:

AADRESS: Harju maakond, Harku vald, Liikva küla, Jõe tee 6	
TUNNUS:	**19801:011:0234**
KRUNDI PINDALA:	**2442 m²**
EHITISEALUNE PIND KOKKU:	196,2m²
TÄISEHITUSPROTSENT	**8,0%**
TULEPÜSIVUSKLASS	**TP3**

TEHNILISED ANDMED:ANDMED:

EHITISEALUNE PIND	196,2m²
NETOPIND	112,4 m²
SULETUD BRUTOPIND	132,6 m²
KORRUSELISUS	**1**
TUBADE ARV	**5**
KÖETAV PIND	112,4 m²
ELURUUMIDE PIND	112,4 m²
HOONE MAHT	558 m³
HOONE KÕRGUS	**5,6 m**
HOONE PIKKUS	**15,6 m**
HOONE LAIUS	**10,9 m**
TULEPÜSIVUSKLASS	**TP3**



Kuupäev:	Töö nr:	Mõõtkava:	Leht:
12.02.2020		1:500	

1
Y= 523 046 414
X= 6 586 942 582

2
Y= 523 061 978
X= 6 586 951 624

3
Y= 523 067 340
X= 6 586 942 133

4
Y= 523 051 890
X= 6 586 933 157