SO-1



SO-2





Märkused:

1. Puuduvad geoloogilised uuringud.
2. Tegemist pole tööjoonisega vaid väljapakutud põhimõttelise lahendusega. Vundamendi lõplik konstruktsioon ja rajamissügavus lahendada vastavalt konstruktiivsele projektile lähtudes pinnase omadustest ja hoone koormustest jne.
3. Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
4. Vundamendi pealmisest pinnast hakkava välisukse ja terrassiuste alla jätta sokli pealmisse pinda 90*80 mm süvend külmasilla katkestuse detailile. Nt. PIR detail (Linirec) või Climate Conformal Profile (Greenteq) või analoog.
5. Kuna palkseinad kinnitatakse vundamendi külge betooni kruvidega, tuleb põrandkütte torustiku paigaldamisel tähelepanu pöörata, et küttetorud ei paikne palkseinte all.
6. Vundamendi plaanil pole näidatud terrassi astmete aluseid vundamente. Terrasside vundamendid rajatakse postvundamentidena või r/b tugimüüridena.
7. Kõik puitpinnad ja kivipinnad tuleb eraldada hüdroisolatsiooniga.
8. Toodete ja materjalide paigaldamisel tuleb jälgida materjalide tootjate ja tarnijate paigaldusjuhiseid ja soovitusi.

TÖÖVERSIOON.
MITTE KASUTADA EHITAMISEKS!!!

JOONISE NIMETUS: **Vundamendi plaan**	MÕÕTKAVA: **1:100, 1:10**
STAADIUM: **Eelprojekt**	JOONISE TÄHIS: **AR-5-01**