

TÖÖ NR					
STAADIUM	Tööprojekt				
ERIALA	Veevarustuse välisvõrgud				
KUUPÄEV					
TÖÖ NIMETUS	Kinnistu veeühendus				
AADRESS					
VÄLISVÕRKUDE MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON					
NR.		NIMETUS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
VEEVARUSTUS					
V-1		puursadulühendus De160-De50	1	tk	
V-2		maakraan DN40 koos spindli pikenduse ja ujuvat tüüpi kaiega	1	kpl	
		elektrikeevis otsakork De50			
1		veetoru De50 PE PN10	7	m	
2		avastustraata ümber toru	7	m	
3		märkelint	7	m	
EHITUSTÖÖD					
1		kaeviku kaevamine	12	m ³	
2		torustiku aluse ettevalmistus	7	m ²	
3		torustike mahamärkimine	7	jm	
4		torustiku paigaldus	7	jm	
5		kaeviku tagasitäide väljakaevatud pinnasega	0	m ³	
6		kaeviku tagasitäide liivaga k>0,5 m/d	11	m ³	
7		äraveetav/laiali aetav pinnas	12	m ³	
8		killustik (fr 8...16 mm)/ liiv torualuseks	1	m ³	
TEE-EHITUSLIK OSA					
1		kruuskatte taastamine	7,5	m ²	
2		haljasala taastamine	9	m ²	

Märkused: 1. Teede ja platside alla jääv kaeviku tagasitäide teha liivaga (keskliiv) ja pealmine kiht killustikuga.
2. Kaevemahtude arvestamisel on lähtutud vertikaalsest kaevikust.
3. Katete (haljasala, killustikkate) taastamisalaks on arvestatud kinnistu heakorrastus (rajatav parkla, kõnnitee, mänguplats, haljasala) alast väljajäävaid alasid.

Koostas: Janno Parts (VK-insener, vastutav spetsialist)