

PÕHILISTE TÖÖDE MAHUD

Märkus: tööd on mahutabelisse jaotatud artiklite kaupa vastavalt töökirjeldusele "Teetööde tehnilised kirjeldused" (versioon 18.02.2019)

KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Muudatus	Ühikhind	Maksumus
1	2	3	4	5	6	7
20101	Ettevalmistustööd	kogusumma	1			0.00
	Kiik: demonteerimine ja ümbertõstmine	tk	1			0.00
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE						0.00

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Muudatus	Ühikhind	Maksumus
1	2	3	4	5	6	7
30101	Kasvupinnase eemaldamine	m³	92			0.00
30102	Ehituseks sobiva pinnase kaevandamine	m³	20			0.00
30402	Ehitamine juurdeveetavast pinnasest	m³	90			0.00
30501	Dreenkiht kruusliivast, Kt=0.98 (k≥1 m/ööp), vastavalt projektile koos veo, paigalduse ja tihendamisega sh. aluspinnase planeerimise ja tihendamisega	m²	70			0.00
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine	m²	117			0.00
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE						0.00

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Muudatus	Ühikhind	Maksumus
1	2	3	4	5	6	7
40501a	Killustik, segu nr 6, h=20 cm	m²	50			0.00
40501b	Killustikalus, segu nr 2, h=20 cm	m²	70			0.00
45001	Betoonäärekiivid (80x200 mm)	m	17			0.00
45003	Tardkiviäärekiivid (150x300 mm)	m	20			0.00
45004	Betoonkivist sillutuskate (talukivi, 200x100x60 mm)	m²	67			0.00
	Kaevu viimine projekttaapinda	tk	1			0.00
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE						0.00

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Muudatus	Ühikhind	Maksumus
1	2	3	4	5	6	7
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv	m²	182			0.00
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE						0.00

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

Kulude loend nr. 2 EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE		0.00
Kulude loend nr. 3 MULLATÖÖD		0.00
Kulude loend nr. 4 KATEND		0.00
Kulude loend nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD		0.00
KANTUD KOGU SUMMASSE		0.00
KÄIBEMAKS		0.00
KÕIK KOKKU käibemaksuga 20 %		0.00

Märkused: 1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi (tehnika, transport, tööjõud, kindlustus, maksud jne).
2. Tabelis toodud põhiliste tööde mahud on arvutuslikud ja kuuluvad täpsustamisele tööde käigus.
3. Käesolev tabel on kasutamiseks ainult koos vastava seletuskirjaga.
4. Väljakaevatava pinnase ja rajatava täitepinnase paksust määratakse koha järgi, lähtutakse ol.ol. aluse kvaliteedist ja asendiplaanist
5. Töömahude tabelis on toodud materjalide geomeetrilised kihipaksused tihendatud olekus ning ehitusel tuleb arvestada materjalide tehnoloogilise varuga.