

PÕHILISTE TÖÖDE MAHUD

piirdeaed

Jrk nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Muudatus	Ühikhind	Maksumus
1	2	3	4	5	6	7
1	Puitaia ja värava demonteerimine ja utiliseerimine, h=1350 mm	m	15			0.00
2	Aiavõrgu demonteerimine ja utiliseerimine, h=1200 mm	m	18			0.00
3	Aiapostide demonteerimine ja utiliseerimine	tk	28			0.00
4	Postvundament D=300 mm, H=800 mm, C20/25	m³	2			0.00
5	Betoonist moodulsokel, ülemised ääred faasitud 2500x300x80 mm, hall	tk	11			0.00
6	Betoonist moodulsokel, ülemised ääred faasitud 3000x300x80 mm, hall	tk	15			0.00
7	Kuumtsingitud nelikanttorust metallpost 80x80x3 mm	tk	31			0.00
8	Sügavimmutatud puitpruss 45x95 mm	m	73			0.00
9	Puitaia moodul M1 (1600x3000 mm)	tk	15			0.00
10	Puitaia moodul M2 (1600x2500 mm)	tk	10			0.00
11	Puitaia moodul M3 (1600x2360 mm)	tk	1			0.00
12	Võrkaia moodul M4 (1600x3000 mm)	tk	2			0.00
13	Liugvärav, avaus 4350 mm	kompl	1			0.00
14	Jäalgvärav laiusega 1000 mm	kompl	1			0.00
15	Maakaabel	m	50			0.00
16	Maakaabli kaitsetoru ø110	m	44			0.00
17	Maakaabli hoiatuslint	m	44			0.00
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE						0.00
KANTUD KOGU SUMMASSE						0.00
KÄIBEMAKS						0.00
KÕIK KOKKU käibemaksuga 20 %						0.00

- Märkus 1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi (tehnika, transport, tööjõud, kindlustus, maksud jne).
2. Tabelis toodud põhiliste tööde mahud on arvutuslikud ja kuuluvad täpsustamisele tööde käigus.
3. Käesolev tabel on kasutamiseks ainult koos vastava seletuskirjaga.