

Lammutustööd						
Töö	Maht				Ühiku Hind	Maksumus
	Laius (m)	Sügavus (m)	Kõrgus (m)	Pindala (m2)		
Kipsseina lammutamine (magamistuba) (6m) (laed 2.5m)	6.0		2.5	15.0		
Kipsseina lammutamine (köök) (0.6m) (laed 2.5m)	0.6		2.5	1.5		
Siseukse eemaldamine (magamistuba) (peab jääma terveks)						
Siseukse eemaldamine (vannituba) (peab jääma terveks)						
Parketi eemaldamine (64m2)				63.6		
Põrandaliistude eemaldamine (43m)	43.0					
Tapeedi eemaldamine (elutuba) (7m) (laed 2.5m)	7.0		2.5	17.5		
Vannitoa seinaplaatide eemaldamine (9m) (laed 2.5m)	9.0		2.5	22.5		
Vannitoa seinaniši eemaldamine (1.8m x 0.5m)	1.8		0.5			
Vannitoa põranda lammutamine (plaadid, põrandaküte, betoon) (5.4m2)				5.4		
Vannitoa ripplae eemaldamine (5.4m2)				5.4		
Vannitoa sanitehnika eemaldamine (vetsupott, vann, kraanikauss, dušš)						
Esiku seinakapi lammutamine (2m x 2m)	2.0					
Elutoa aknalaua eemaldamine (7.5m)	7.5					
Prahi utiliseerimine						
Tööde järgne koristus						
Kokku						0.0
Kipsitööd						
Töö	Laius (m)	Sügavus (m)	Kõrgus (m)	Pindala (m2)	Ühiku Hind	Maksumus
Kipskarbiku ehitamine (köögi vee- ja äravoolu torud) (6m) (100mm x 150mm)	6.0	0.1	0.15	1.5		
Kipsseina ehitamine (magamistoad) (8.1m) (laed 2.5m)	8.1		2.5	20.3		
Seinaniši ehitamine (suur magamistuba) (3m) (laed 2.5m)	3.0	0.6	2.5	9.3		
Seinaniši ehitamine (väike magamistuba) (1m) (laed 2.5m)	1.0	0.1	2.5	2.6		
Kipskarbiku ehitamine lae alla (magamistoa ventilatsioonitoru) (3m) (300mm x 300mm)	3.0	0.3	0.3	1.8		
Kipsseina nurga taastamine (suur magamistuba) (pärast seina osalist lammutust) (1m) (laed 2.5m)	1.0		2.5	2.5		
Kipsseina taastamine (vannituba) (pärast keraamiliste plaatide eemaldamist) (9m) (laed 2.5m)	9.0		2.5	22.5		
Seinariiuli kipsiga katmine (elutuba) (2.6m)	2.6	0.6	2.5	8.1		
Kipsist ripplae paigaldamine (vannituba) (5.4m2)	3.0	1.8		5.4		
Ventilatsioonitoru paigaldamine (5m)	5.0					
Tööde järgne koristus						
Kokku						0.0
Maalritööd						
Töö	Laius (m)	Sügavus (m)	Kõrgus (m)	Pindala (m2)	Ühiku Hind	Maksumus
Seinte pahteldamine (uued kipsseinad, taastatud kipsseinad, vannitoa lagi) (74m2)				73.9		

Seinte värvimine (145m2) (seinte kogupikkus 57.8m, laed 2.5m)				144.5		
Lagede värvimine (69m2)				69.0		
Tööde järgne koristus						
Kokku						0.0
Plaatimistööd						
Töö	Laius (m)	Sügavus (m)	Kõrgus (m)	Pindala (m2)	Ühiku Hind	Maksumus
Faas 1						
Põranda valamine (vannituba) (5.4m2)				5.4		
Hüdroisolatsiooni paigaldamine (vannituba) (5.4m2)				5.4		
Põrandakütte paigaldamine (vannituba) (3 m2)				3.0		
Põranda plaatimine ja vuukimine (vannituba) (5.4m2)				5.4		
Seinte plaatimine ja vuukimine (dušinurk) (9m2)				9.0		
Seintele põrandaplaadist äärelüüstu paigaldamine (5m)	5.0					
Põranda plaatimine ja vuukimine (esik) (3.7m2)				3.7		
Duši äravoolu paigaldamine (vannituba) (1tk)						
Tööde järgne koristus						
Faas 2 (pärast mööbli paigaldamist)						
Seina plaatimine (köögi backsplash) (1.3m2)						
Kokku						0.0
Põrandatööd						
Töö	Laius (m)	Sügavus (m)	Kõrgus (m)	Pindala (m2)	Ühiku Hind	Maksumus
Faas 1						
Parketi alusmati paigaldamine (60m2)						
Parketi paigaldamine (naturaalparkett, 3-lipiline) (60m2)				59.9		
Tööde järgne koristus						
Faas 2 (pärast mööbli paigaldamist)						
Põrandaliistude paigaldamine (40m)	39.4					
Üleminekuliistude paigaldamine (1.7m)	1.7					
Tööde järgne koristus						
Kokku	41.1			59.9		0.0
Elektritööd						
Töö	Laius (m)	Sügavus (m)	Kõrgus (m)	Pindala (m2)	Ühiku Hind	Maksumus
Faas 1						
Kaabli soone freesimine põrandasse (4.5 m)	4.5					
Elektri ja nõrkvoolu vedamine (8 pistikut, 12 lülitiga valgustit, 7 ilma lülitita tarbijat, 1 nõrkvoolu pistik)						

Põrandakütte ühendamine (1 tarbija)						
Tööde järgne koristus						
Faas 2 (pärast maalritöid)						
Pistikute paigaldamine ja ühendamine (10 pistikut)						
Lülitite paigaldamine ja ühendamine (12 lüliti)						
Valgustite paigaldamine ja ühendamine (3 siini)						
Faas 3 (pärast elektritööde lõppu)						
Elektrotehnilised kontrollmõõdistused ja audit						
Kokku						0.0
Torutööd						
Töö	Laius (m)	Sügavus (m)	Kõrgus (m)	Pindala (m2)	Ühiku Hind	Maksumus
Faas 1						
Köögi vee (külm ja soe) ja äravoolu vedamine ja ühendamine (9m)	9.0					
Tööde järgne koristus						
Faas 2 (pärast mööbli paigaldamist)						
Köögi kraanikausi äravoolu paigaldamine ja ühendamine ühendamine (1tk)						
Vannitoa kraanikausi äravoolu paigaldamine ja ühendamine (1tk)						
Köögi segisti paigaldamine ja ühendamine (1tk)						
Vannitoa segisti paigaldamine ja ühendamine (1tk)						
Dušikomplekti paigaldamine ja ühendamine (1tk)						
Vetsupoti paigaldamine ja ühendamine (1tk)						
Pesumasina vee ja äravoolu ühendamine (1tk)						
Nõudepesumasina vee ja äravoolu vedamine ja ühendamine (1tk)						
Kokku						0.0