

5.2 Välisvalgustuse ja elektri seadmete ja materjalide spetsifikatsioon

Nr	Nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus
1	0,4 kV maakaabel + 3% varu + väljaviigud mastidele Arvestada juurde hoones kulgemise osa!!!	AXPK 4G25 mm ²	m	101
1	0,4 kV maakaabel + 3% varu + väljaviigud mastidele Arvestada juurde hoones kulgemise osa!!!	XPk 3G2,5 mm ²	m	36
2	Kaabli sõrmikmuhv	25 mm ²	tk	8
		2,5 mm ²	tk	4
3	PVC kaablikaitsetoru (koos nurgaelementidega)	Ø75 x 6000 mm, 750N	m	128
3	PVC reservtoru (koos nurgaelementidega)	Ø75 x 6000 mm, 750N	m	109
7	Metallmast	h = 8 m, ∅60 mm, kuumtsingitud	kmpl	4
9	Raudbetoonjaland	Vastavalt h=8m mastile	tk	4
12	Kaitsekumm	8m mastile	tk	4
13	Konsool	Ühepoolne 60 mm / L1,0 m	tk	2
		T 60 mm / L2,5 m		2
14	Valgusti (koos kaablivaruga l=10m, 10 kV ülepingekaitega)	6000071276 MRS 020 730 L05 AA024	kmpl	4
14	Valgusti (koos kaablivaruga l=8m, 10 kV ülepingekaitega)	6000071276 MRS 020 730 L05 AA024	kmpl	1
14	Valgusti (koos kaablivaruga l=8m, 10 kV ülepingekaitega)	6000071276 MRS 020 730 L05 AA024 (võimalusel paigaldada hoone poolne F-3 valgusti Backlight cutteriga)	kmpl	1
16	Masti ühenduskomplekt	LCK4 + 6 A sular	tk	4
17	Kollane hoiatuslint + 3% varu	"Ettevaatust elektrikaabel"	m	216
18	Maanduskomplekt	FS11, FS21, 3 x FS31	kmpl	3
19	Cu klemm	C6	tk	6
20	Maandusjuht + 3% varu	Cu 25	m	90
21	Liiv (vajadusel)	Kivise pinnase puhul	m ³	9

MÄRKUS! Kõiki materjale on lubatud asendada teiste samaväärsete toodetega, vastavalt materjalidele kehtestatud tehnilistele nõuetele. Valgustite asendamisel nõutav lisaks valgustuse kontrollarvutus koos fotomeetriliste graafikutega – kogu ala isoliinid, valede värvide esitus, halliskaala, väärtusgraafik.

Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.

Enne hinnapakkumise esitamist tutvuda projekteeritud lahendusega ja kontrollida põhimaterjalida kogused!

Materjalid, mis pole eespool loetletud, kuid on vajalikud tööde teostamiseks, kuuluvad töövõtu sisse (nt kinnitutarvikud, mutrid, poldid, killustik jms).