

AA-8-02_ehitustööd			
Kood	Kirjeldus	Ühik	Kogus
A	Üldkulud		
A1	Ehitusdokumentatsiooni koostamine	kogum	1
A2	Mahamärgimine	kogum	1
1B	Lammutus ja ettevalmistustööd		
1B1	Lammutustööd		
1B1.1	Olemasoleva veetoru sulgemine kinnistu piiril ning toru likvideerimine	kogum	1
1B1.2	Olemasoleva lampkasti likvideerimine	tk	1
1B1.3	Olemasoleva kanalisatsioonikaevu likvideerimine	tk	1
1B1.4	Olemasoleva kanalisatsioonitoru sulgemine kinnistu piiril ning toru likvideerimine	kogum	1
1B1.5	Olemasoleva kasvuhoone likvideerimine	tk	1
C	Pinnasetööd ja alused		
C1	Kaeviku toestamine	Sõltuvalt vajadusest	
K	Välistorustikud		
K1	Kraavkaeviku rajamine	m	19
K3	Liivalus, toru(de) paigaldus, esmane tagasitäide		
K3.1	Vee- ja isevoolne kanalisatsioonitoru ühises kaevikus	m	19
K4	Lõpptäite tegemine		
K4.1	Väljaspool liiklusala	m	19
K5	Kaevu/ kambri/ pumpla paigaldamine/ ehitamine		
K5.1	Kanalisatsioonikaevu paigaldamine PE De 400/315	tk	1
S	Sisestorustikud		
S1	Veetorustiku paigaldamine hoones hülssi	m	3
S2	Veemõõdusõlme montaaž	kogum	1
Q	Teed, heakorrastus, haljastus, taastamine		
1Q1	Haljasala taastamine	m ²	46
1Q2	Muru külv	kogum	1