

KORTERELAMU REKONSTRUEERIMISPROJEKT.			
Pos	nimetus	kogus	ühik
1	Demontaazitööd		
1.1	olemasolevate akende demontaaz(trepikoja-, pööningu- ja keldriaknad)	8,0	tk.
1.2	olemasolevate keldri siseuste demontaaz	4,0	tk.
1.3	olemasoleva betoonpanduse demontaaz	48,3	m ²
1.4	olemasolevate katuseluukide demontaaz	2,0	tk.
1.5	olemasoleva katusekate demontaaz	398,4	m ²
2	Katus		
2.1	katusekate paigaldamine	398,4	m ²
2.2	vent. korstnate plekkiga katmine 200mm	10,0	tk.
2.3	katuseluuki paigaldamine	2,0	tk.
2.4	katusesilla paigaldamine (1 tk.)	24,4	m
2.5	harjaplekk	29,0	m
2.6	otsaplekk	26,1	m
2.7	lumetõke (2 tk.)	31,1 + 6,0	m
2.8	katuse vihmaveerennid	2,0	tk.
2.9	katuse vihmaveetorud	6,0	tk.
2.10	trepikoja varikatuse vihmaveerennid ja torud	4,0 + 4,0	tk.
2.11	trepikoja varikatusekate paigaldamine	5,7	m ²
2.12	vajaliku tõstetehnika kasutamine materjalide katusele toimetamiseks	täps.	tk.
3	Avatäited		
3.1	uute akende paigaldamine	8,0	tk.
3.2	akende veeplekkide paigaldus	48,0	tk.
3.3	keldrikorruse siseuste paigaldus	4,0	tk.

4	Sokkel ja sillutis		
4.1	kaevetööd (vundamendi soojustamiseks ning sillutise ehitamiseks)	128,0	m ³
4.2	vundamendipaneelide katmine hüdroisolatsiooniga (30cm maapinnast kuni taldmikuni)	111,0	m ²
4.3	vundamendi ja sokli soojustamine (EPS 120 Perimeeter, 100mm)	18,5	m ³
4.4	sillutise horisontaalne soojustamine 100mm	46,8	m ²
4.5	killustikpadja rajamine sillutisriba alla 200mm	9,4	m ³
4.6	raudbetoonist sillutise laiusega 600mm valamine	3,8	m ³
4.7	sokli krohvimine ja viimistlemine, toon: tumehall, kood Q840 (Tikkurila)	112,0	m ²
4.8	betoonrennid	10,0	tk.
4.9	sokli perimeetril veepleki paigaldus	80,0	m

5	Välisseinad		
5.1	fassaadi soojustamine kivivillaga (PAROC Linio 15, 100mm)	43,6	m³
5.2	tuulekoja soojustamine kivivillaga (PAROC Linio 15, 50mm)	0,4	m³
5.3	hoone fasaadide krohvimine ja viimistlemine, toon: helekollane, kood U110 (Tikkurila)	515,0	m²
5.4	tänavasildi ja lipuhoidja paigaldamine	1+1	tk.
5.5	värskeõhuklappide paigaldamine	40,0	tk.
6	Muu		
6.1	hoone ümbritsemine tellingute ja kattekilega	täps.	tk.
6.2	pinnase koristamine ja heakorratööd	1	tk.
6.3	välisuste kohale turvakatuse ehitamine ja kilega kaetud koridori ehitamine majaelanike jaoks	2	tk.
6.4	ajutise piirde paigaldus ümber töömaa. Lisada plakat tööde teostaja ja projekteerija kohta	1	tk.
6.5	paigaldada soojak, väliklosett	1+1	tk.
6.6	objektil paikneva materjali ja tehnika ohutuse tagamine		
6.7	tööde ja materjalide dokumentatsioon		

MÄRKUSED:

1. Materjalide kogused on arvutuslikud.
2. Arvestatud on vaid põhilisi töid ja materjale. Ehitajal täpsustada oma kalkulatsioonidega ja vajadusel kontrollivate mõõtmistega.
3. Tööde järjekorra otsustab ehitaja oma eelnevalt tellijale esitatud tööplaaniga.
4. Kõikide tööde ja arvutuste aluseks on käesolev põhiprojekt.
5. Ehitajal on õigus asendada materjale kvaliteedilt samaväärsetega.
6. Käesolev ehitustööde ja materjalide tabel ei hõlma hooneväliseid töid (parkla ja sissepääsuteede rajamine ja välistrasse, samuti pinnase ja haljastuse taastamisega seotud töid). Vastavad andmed on esitatud eriosade projektidega.
7. Mistahes probleemi tekkimisel informeerida sellest koheselt projekteerijaid.
8. Vajadusel tellida tööprojektid üksikute osade täpsemaks lahendamiseks.
9. Kõikide tööde teostamisel järgida tootjapoolseid juhendeid ja ohutusnõudeid.
10. Probleemide tekkel kutsuda kohale töökoosolekutele projekteerijad.