

Tööde kirjeldus	Ühik	Hulk
Pinnase väljakaevamine (H: 35cm = 8m ³)	m ²	22
Osaline pinnase utiliseerimine	m ³	6
Killustik koos transpordiga (erinevad fraktsioonid)	m ³	6
Killustikaluse laotamine (H: 25cm) ja tihendamine (500kg trampija)	m ²	22
Äärekivide paigaldamine sängitusseguga	jm	13
Sängituskiht kivi alla (paekivituhk, H: 4cm), planeerimine - loodimine.	m ²	16
Hoovikivi paigaldus, vuukimine liivaga, tihendamine 160kg trampija (väike pind, mosaiikne kivi, palju nurki ja lõikeid)	m ²	16
Sadevee-elementide paigaldus	tk	5
Kivitööde perimeetril killustik-liiv täide, 40cm laiuselt ja tihendamine (kasutatakse varem kõrvale pandut vana pinnast).	jm	20