

Nimetus Välisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamine

Hoone aadress

Töö nr

Tabel 1. Põhiseadmete ja materjalide spetsifikatsioon

VEEVARUSTUS - kinnistu torustik						
Pos. nr.	Nimi (kirjeldus)	Mudel/tüüp (näiteks)	Mõõt	Kogus	Ühik	Tootja (näiteks)/märkused
1	PE Survetoru PN16		Ø32x3,0	65	jm	EVS-EN 12201-2:2011+A1:2013
2	Traadiga hojatustlint "VESI"			65	jm	
3	Kaitsehülss		Ø32 torule	6	jm	

OLMEREOVEE KANALISATSIOON - kinnistu torustik						
Pos. nr.	Nimi (kirjeldus)	Mudel/tüüp (näiteks)	Mõõt	Kogus	Ühik	Tootja (näiteks)/märkused
1	Täisseineline PVC toru		Ø110	55	jm	SN8, EN 1401
2	Kanalisatsiooni kontrollkaev		Ø400/315	3	kmpl	EVS-EN 13598-2:2020

SADEMEVEEKANALISATSIOON - kinnistu torustik						
Pos. nr.	Nimi (kirjeldus)	Mudel/tüüp (näiteks)	Mõõt	Kogus	Ühik	Tootja (näiteks)/märkused
1	PP sademevee kanalisatsiooni toru		Ø110	66	jm	SN8
2	PP sademevee kanalisatsiooni toru		Ø160	3	jm	SN8
3	Kanalisatsiooni kontrollkaev		Ø400/315	3	kmpl	EVS-EN 13598-2:2020
4	Sademevee äravoolulehter		Ø110/269	4	kmpl	Pipelife
5	Painduvad äravoolulehtrite ühendused		Ø110		tk	täpsustada vajadust kohapeal
6	Sademevee kogumismahuti, ankurdamine ja paigaldamine			2	kmpl	Vastavalt VK-7 joonisele
7	Imbväljak + paigaldus			1	kmpl	Vastavalt lisale 2
8	Imbväljaku õhutustoru + otsik		Ø110	4	jm	SN8/PE

KAEVETÖÖD - kinnistu torustik						
Pos. nr.	Nimi (kirjeldus)	Mudel/tüüp (näiteks)	Mõõt	Kogus	Ühik	Tootja (näiteks)/märkused
1	Kaevetööd			350	m ³	

Nimetus Välisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamine

Hoone aadress

Töö nr

2	Täiteliiv või kruus			325	m ³	Täitepinnas kt=0,98, kf=0,5 m/ööp
3	Killustik			25	m ³	E=170 MPa, fr=8-12 mm, maht täpsustada

Märkused						
1. Seadmed ja materjalid on toodud näidistena, võimalik asendamine sama või paremate parameetritega seadmetega ja materjalidega.						
2. Reaalne materjalide vajadus võib mõningal määral erineda tabelis toodust.						
3. Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh koostöölastajate poolt esitatud nõuetega.						
4. Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmtingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.						