

Nr.	Nimetus	Kogus	Ühik			
===== Kanalisatsioon =====						
1	Läbiviik vundamendist	6	tk			
2	Kanalisatsiooni väljalask	1	tk			
3	Olemasolev kaev 560/500	1	tk			
4	Kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315	6	tk			
5	Projekteeritud iseoolne kanalisatsioon De110	34.80	m			
6	Projekteeritud iseoolne kanalisatsioon De160	40.15	m			
===== Ehitustööd =====						
1	Kaevemaht	124.49	m3			
2	Torustike aluse ettevalmistus	37.48	m2			
3	Torustike mahamärkimine	74.95	jm			
4	Asfaltkatte taastamine	0.00	m2			