

MAHTUDE TABEL

STAADIUM: PP

OSA: VKV

Nr	Nimetus	Kogus	Ühik
Kanalisatsioon			
1	Kanalisatsiooni väljalask (h<=2)	1	tk
2	Kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315 (h<=2)	2	tk
3	Kanalisatsiooni kontrollkaev 400/315 (h<=2)	1	tk
4	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De110	3	m
5	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De160	22	m
6	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (ühiskanalisatsioonitoru) De160	8	m
Veevarustus			
1	Elekterkeevissadul De160/32	2	tk
2	Kapega siiber DN25	1	tk
3	Projekteeritud veetoru (kinnistu veevärgi toru) De32	25	m
4	Projekteeritud veetoru (ühisveevärgi toru) De32	1	m
Ehitustööd			
1	Kaevemaht	135	m3
2	Torustike aluse ettevalmistus	31	m2
3	Torustike mahamärkimine	62	jm
MÄRKUSED			
1	Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud kogused plaanidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, sh abimaterjalid mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde teostamiseks.		
2	Torude pikkused on orienteeruvad, arvestada 10% varu.		
3	Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.		