

TÖÖMAHTUDE JA MATERJALIDE LOETELU
kanalisatsioonitorustike välisvõrk

KULUDE LOEND NR 1: ISEVOOLNE KANALISATSIOON (KINNISTUSISENE) - K11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
1	Reoveekanaliseerimise toru PVC SN8 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De110 mm	33,8	jm.		0,00
2	Plastist kanalisatsiooni vaatluskaev malmist või plastist luugiga hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De400/315 mm	2	kmpl.		0,00
3	Isevoolse toru ühendamine olemasoleva plastist reoveepumplaga koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	töö		0,00
4	Liitmikud, üleminekud hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
5	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

KULUDE LOEND NR 2: SURVEKANALISATSIOON (KINNISTUSISENE) - KS11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
6	Survekanaliseerimise toru PE PN10 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De63 mm	3,0	jm.		0,00
7	Kanaliseerimise voolurahustuskäev hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De400/315 mm	1	kmpl.		0,00
8	Liitmikud, üleminekud hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
9	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

Kokku: **0,00**
KM 20%: **0,00**
Summa: **0,00**

Märkused

- Kanaliseerimise ja veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon
- Isolatsiooni pikkuse, fassoonosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.