

Ehitusmaterjalide ja tööde loetelu				
Nr.	TABEL 1, Materjal	Ühik	Kogus	Märkused
1	2	3	4	5
	Veetorustik			
1	Veetoru PEM De50x4.6 PN16 veearvestini	m	16	
2	Elekterkeevisüleminek torule PE De32-50 SDR11, PN16	tk	1	
3	Elekterkeevispõlved 45°-90° torule PE De50 SDR11,PN16	obj	1	Vajadusel
4	Veearvesti DN20 Qn=2,5m3/h Kamstrup kaugloetav. Võimalusel paigaldada veearvesti elamust ümber projekteeritud veemõõtesõlme.	tk	1	Vajadusel
5	Veearvesti DN20 konsool	kompl	1	
6	Tagasilöögiklapp DN25	tk	1	
7	Kuulkraan DN25	tk	2	
8	Tühjenduskraan DN15	tk	1	
9	Põlved,kolmikud,kaksikniplid, üleminekud DN15-DN32 jms	obj	1	
10	Materjalid, mis pole eespool loetletud, kuid on vajalikud projektlahenduse väljaehitamiseks	obj	1	
	Tööd			
1	EELTÖÖD sisaldavad vajalike seadmete ja materjalide vedu ehitusplatsile, liiklusmärkide paigaldamist ja torustike mahamärkimist.	obj	1	
2	TORUSTIKU PAIGALDAMINE sisaldavad katete lõikamist/ eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toetamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu,ristuvate kommunikatsioonide toetamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude paigaldamist, katete taastamist.	obj	1	
3	Kasutusest välja jäävate veetorustike likvideerimine s.h elamu keldris	obj	1	
4	Veetorustiku paigaldamine veearvestini.	m	16	
5	Veesõlmede ehitus	obj	1	
6	Teekatete taastamine	obj	1	
7	Torustiku aluse ettevalmistus ja mahamärkimine	obj	1	
8	Torustike survepesu ja videouuring ja surveproov	obj	1	
9	Torustike teostusmõõdistust	obj	1	

*NB! Ehitustööde tellija peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks korraldab tööde tellija teehooldetööd rajab ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiva hooldusala. Juhul kui hooldusala asubväljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorastamine.