

TÖÖMAHTUDE JA MATERJALIDE LOETELU
kinnistute vee- ja kanalisatsioonitorustike välisvõrgud

KULUDE LOEND NR 1: ISEVOOLNE REOVEEKANALISATSIOON (KINNISTUSISENE) - K11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
1	Reoveekanaliseerimise toru PVC SN8 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De160 mm	8,0	jm.		0,00
2	Hülsstoru hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	DN200 mm	1	tk.		0,00
3	Olemasoleva kogumismahuti likvideerimine koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	töö		0,00
4	Liitmikud, üleminekud hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
5	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

KULUDE LOEND NR 2: SURVEKANALISATSIOON (KINNISTUSISENE) - KS11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
6	Survekanaliseerimise toru PE PN10 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De63 mm	71,8	jm.		0,00
7	Iseankurdav kanalisatsioonipumpla hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		2	kmpl.		0,00
8	Reoveepumpla elektritoide hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		2	kmpl.		0,00
9	Liitmikud, üleminekud hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
10	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

KULUDE LOEND NR 3: ISEVOOLNE REOVEEKANALISATSIOON (KINNISTUVÄLINE) - K1 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
11	Reoveekanaliseerimise toru PVC SN8 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De160 mm	2,8	jm.		0,00
12	Plastist kanalisatsiooni vaatluskaev malmist luugiga 40T hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De400/315 mm	1	kmpl.		0,00
13	Liitmikud, üleminekud hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
14	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

KULUDE LOEND NR 4: SURVEKANALISATSIOON (KINNISTUVÄLINE) - KS1 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
15	Survekanaliseerimise toru PE PN10 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De63 mm	54,9	jm.		0,00
16	Kanaliseerimise voolurahustuskaev malmist luugiga 40T hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De400/315 mm	1	kmpl.		0,00
17	Liitmikud, üleminekud hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
18	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

KULUDE LOEND NR 5: MUUD TÖÖD

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
19	Asfaltkatte taastamine		5,4	jm.		0,00
20	Haljasala taastamine		56	kmpl.		0,00
21	Liiklusringi eemaldamine ehitustööde ajaks koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	töö		0,00
22	Kõik muud tööd ehitustööde edukaks läbiviimiseks ja üleandmiseks tellijale		1	kmpl.		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

Kokku: **0,00**
KM 20%: **0,00**
Summa: **0,00**

Märkused

1. Kanalisatsiooni ja veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon
2. Isolatsiooni pikkuse, fassoonosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.