

KANALISATSIOONI TEHNILISED TINGIMUSED

Väljastatud 26.03.2018.a

Tehniliste tingimuste taotleja: Sõpruse 5 KÜ; Andrus Kasela
Maaüksus koosneb kinnistust

mis asub

1. Üldised nõuded projekteerimiseks.

- 1.1. Projekteerimisel lähtuda Eesti õigusaktidest, projekteerimisstandarditest ja arengukavast ning poolt koostatud vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusjoonisest Leht 2.
- 1.2. Liitumiseks ühiskanalisatsiooniga koostada liitumisprojekt, millega lahendatakse kaasaarvatult ühiskanalisatsiooniga liitumine.
- 1.3. Objekti liitumispunktide alase teostusjoonise puudumise korral, tuleb objekti projekti koostamise käigus liitumispunktide paiknemine ja torustike sügavused üle kontrollida. Veetorustiku sügavuse hindamisel lähtuda eeldusest, et veetorustiku paiknemise sügavus on 1,80 meetrit (toru pealt arvestatuna). Kanalisatsiooni puhul tuleb liitumiskaevus üle mõõta kinnistu poolse toru põhja sügavus.

2. Veevarustus

- 2.1. Veemõõdusõlm ette näha hoonesse, võimalikult välisseina lähedusse. Veemõõdusõlme asukoht peab vastama lisatud joonisele ning paiknema kuivas ja valgustatud ruumis. Veemõõdiku konsool peab vastama mõõtjale DN 15.

3. Kanalisatsioon

- 3.1. Kinnistu reovee ärajuhtimiseks rajada kanalisatsioonitorustik Sõpruse tänavale ning kinnistule, mis ühendatakse ühiskanalisatsioonitorustikuga Aia põiktänaval. Liitumispunkt on tähistatud punktis 1.1 mainitud teostusjoonisel positsiooniga 3K-30, kaevu absoluutsed kõrgused täpsustada liitumistorustiku projekteerimise käigus. Meile teadaolevate andmete kohaselt on kanalisatsiooni põhimagistraaltoru põhi 62.02, kaevu kaas 63.35.
- 3.2. Ühiskanalisatsiooniga ühenduse tegemise käigus tuleb olemasolevad kogumiskaevud likvideerida.

4. Sademevee kanalisatsioon.

- 4.1. Sademevee, drenaažvee, sh liigvee ärajuhtimiseks liitumispunkt kinnistu piirile rajatud ei ole ning nende vete ärajuhtimine lahendatakse eraldi. Ühisvoolne lahendus on keelatud.

5. Projekti koosseis

- 5.1. Projekti koosseisus peab olema seletuskiri, sh materjalide spetsifikatsioon ja tööde mahud ning joonised. Jooniste koosseisus peab olema kinnistu asendiplaan, kus on näidatud veemõõdusõlme suukoht. Joonise mõõtkava peab olema 1:500. Projekti koosseisu lisatakse poolt vorm, kuhu märgitakse kooskõlastused ehitustööde vastavuse kohta kaetud tööde ja survekamistamise kohase aktina.

6. Üldised nõuded ehitamiseks.

- 6.1. Torustikud rajada killustik- või liivaalusele. Aluskihi paksus peab olema vähemalt 15 cm, killustikaluse puhul maksimaalne fraktsioon 16 mm. Esmane tagasitäide 20 cm toru peale teha liivaga ja vajadusel tihendada. Tihendamise puhul ei tohi tihendatava kihi paksus ületada 40 cm.
- 6.2. Peale torustike ühendamistööd ja vahetult enne kaeviku tagasitäidet tuleb kinnistu valdaja poolt kohale kutsuda _____ vastutav esindaja, kes koostab kaetud tööde kohta akti. Vahetult peale kaetud tööde akti allkirjastamist teostatakse torustiku survetamine. Lubatud survekadu 1 tunni möödudes ei tohi olla suurem, kui 0,2 baari (6,0.....5,8). Peale nimetatud protseduure tehakse veemõõdusõlme ülevaatus, mille käigus koostatakse veearvesti plommimise akt. Pärast akti allkirjastamist on võimalik sõlmida kasutusleping kanalisatsiooni teenuste osutamise osas. Enne kasutuslepingu sõlmimist peab olema sõlmitud pooltevaheline liitumisleping. Kasutuslepingut ei sõlmita juhul, kui pole täidetud liitumislepingu maksetingimusi.

7. Muud tingimused

- 7.1. Kanalisatsiooni liitumis-ja kasutamislepingu sõlmimiseks pöörduda _____ poole.

8. Kooskõlastused

- 8.1. Liitumisprojekt kooskõlastada _____

9. Tehniliste tingimuste kehtivus

- 9.1. Tehnilised tingimused kehtivad kuni 26.09.2019.a

Tehnilised tingimused väljastas: