

AA-8-01 Ehitustööde mahud

Kood	Kirjeldus	Ühik	Kogus
1	2	3	4
A	Üldkulud		
A1	Kindlustused	kogum	1
A2	Tagatised	kogum	1
A4	Teostusjooniste valmistamine	kogum	1
A5	Katsetused ja kontrolltoimingute läbiviimine	kogum	1
A6	Vastuvõtudokumentatsioon, kasutus- ja hooldusjuhendite koostamine	kogum	1
A8	Koolituse läbiviimine	kogum	1
C	Pinnasetööd ja alused		
C2	Kaeviku tugistamine	Sõltuvalt vajadusest	
H	Isolatsiooni-, katmis ja vooderdustööd		
H2	Soojustamine soojustusplaadiga	m ²	6
K	Välistorustikud		
K1.1	Kraavkaeviku kaevamine	m	253
K2.1	Survekanalisatsioonitoru paigaldamine eraldi kaevikus	m	149
K2.3	Isevoolse kanalisatsioonitoru pigaldamine eraldi kaevikus	m	104
K2	Lõpptäite tegemine liikluslal	m	104
K3	Lõpptäite tegemine väljaspool liiklusalal	m	149
K4.1	Jaotuskaevu paigaldamine, Ø560/500 (sh jaotuspõlvede montaaž)	tk	1
K4.2	Kanalisatsioonikaevu paigaldamine, Ø400/315	tk	8
K4.3	Rahustuskaevu paigaldamine, Ø400/315	tk	1
K4.4	Kanalisatsioonikaevu paigaldamine, Ø560/500	tk	2
K5	Torustiku sõlmede montaaž	kogum	1
K6	Pumpla paigaldamine ZP-1000	kompl	1
K7	Eelpuhasti paigaldamine (sh ankurdus ning kõikide seadmete ja torustike paigaldamine)	kompl	1
K8	Imbtunneli rajamine 2x5 tk 300L (sh. tuulutuskaev Ø200/160)	kompl	1
O	Elekter, automaatika ja nõrkvool		
O1	Reoveepuhasti elektritööde tegemine	kogum	1
O2	Kaablikaitsetorus maakaabli paigaldamine	m	30
Q	Teed, heakorrastus, haljastus, taastamine		
Q1	Haljasalalt kasvupinnase koorimine	m ²	360
Q2	Haljasala taastamine	m ²	360
Q3	Asfaltkatte taastamine	m ²	208
Q4	Muru külv	m ²	360
Q5	Helkurpostide paigaldamine	tk	4
Q6	Ehitusplatsi koristamine ja ehitusjäätmete äravedu ja utiliseerimine	kogum	1