

AA-8-02 Materjalid

Nr.	Materjali nimetus	Ühik	Kogus
1	2	3	4
Kanalisatsioonitorustik			
1	Teleskoopne jaotuskaev Ø560/500	tk	1
2	Teleskoopne kanalisatsioonikaev Ø560/500	tk	2
3	Teleskoopne proovivõtukaev Ø400/315	tk	1
4	Teleskoopne kanalisatsioonikaev Ø400/315	tk	8
6	Teleskoopne tuulutuskaev Ø200/160	tk	2
7	Kanaliseerimisitoru PVC De 160 SN8	m	100
8	Kanaliseerimisitoru PVC De 110 SN8	m	4
9	Kummikiilsiber DN150	tk	1
10	Põlv 15° De 110	tk	2
Survekanalisatsioonitorustik			
1	Survekanalisatsioonitoru PE De 90 PN6	m	153
2	Kummikiilsiber DN80 PN10	tk	1
3	Elekterkeevismuhv De 90	tk	2
4	Elekterkeeviskaelus koos äärikuga De 90	tk	2
Eelpuhasti			
1	Liivapüüdur GRP Ø1600	kompl	1
2	Tärglisepüüdur 2xØ2000	kompl	1
3	Pumpla ZP-1000	kompl	1
4	Imbtunnel 300L	tk	10
Muud materjalid			
1	Muruseeme	kg	7
2	Elektrikaabel kaitsetorus	m	36
3	Täiteliiv (geomeetriline maht)	m ³	225
4	Purustatud kruus (geomeetriline maht)	m ³	43
5	Killustik fr.16-32	m ³	12
6	IV-klassi geotekstiil	m ²	35
7	AC 16 surf	m ³	7
8	Geomembraan	m ²	20
9	Helkurpost	tk	4
10	Vundamendiplokk 400x590x2400	tk	4
11	Soojustusplaat XPS	m ²	6