

TÖÖDEMAHTUDE KOOND

Art nr	Töö kirjeldus	Möötüühik	Maht
1	2	3	4
KULUDE LOEND EELTÖÖD			
	Load, kindlustused	kogusumma	1
	Infotahvliid	kogusumma	1
	Liikluskorraldus	kogusumma	1
	Proovivõtt ja katsetamine	kogusumma	1
	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd	kogusumma	1
	Kvaliteedi tagamise plaan	kogusumma	1

KULUDE LOEND Nr 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

	Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega	tk	14
	Teemaa-ala puhastamine	m ²	1600

KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD

	Kasvupinnase eemaldamine h = 35-50 cm hunnikutesse(koos prügikonteinerite paigalduskohaga)	m ³	167
	Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest, drenkiht, keskliiv, killustik, kruus, pinnase sorteerimine	m ³	130
	Üleliigse pinnase kaevamine, kaeviku rajamine	m ³	430
	Mulde pealispinna planeerimine ja tihendamine(koos prügikonteinerite paigalduskohaga)	m ²	1444
	Mulde põhja planeerimine ja tihendamine põhja kaldega 4%	m ²	1444
	Mulde nõlvade planeerimine ja maa-ala tihendamine	m ²	311

KULUDE LOEND Nr 4: KATEND

	Olemasoleva katendi freesimine h=5-7cm	m ²	17
	Killustikalus h = 20 cm, fr 16-32 mm, kiilumismeetodil LA35 (freespuru lisad killustikalusele)	m ²	1337
	Killustikalus h = 20 cm, fr 16-32 mm, kiilumismeetodil LA35 (prügikonteinerite paigalduskoht)	m ²	84
	Keskliivast aluskiht, h= 20 cm filt. 2m/ööp	m ²	1370
	Keskliivast aluskiht, h= 20 cm filt. 2m/ööp (prügikonteinerite paigalduskoht)	m ²	86
	Tihedast asfaltbetoonist AC 8 või 12 surf H=5cm(graniitkivikillustikust) ALCO 20>500	m ²	299
	Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht) kulu 80g/m ²	m	190
	Asfaltsegust AC 12 surf 70/100, h=5cm lisatav bituumen - 5.7% LA25 sõiduteele+mahasõitudele	m ²	694
	Asfaltsegust AC 12 surf 70/100, h=5cm lisatav bituumen - 5.7% LA25 (prügikonteinerite paigalduskoht)	m ²	65
	Asfaltsegust AC 16 base 70/100, h=6cm(graniitkillustikust) ALCO 20>500 NB! segu vastavalt projektis antud min kvaliteedinõuetele LA 30 lisatav bituumen - 6.0%18	m ²	929

	Asfaltsegust AC 16 base 70/100, h=6cm(graniitkillustikust) ALCO 20>500 NB! segu vastavalt projektis antud min kvaliteedinõuetele LA 30 lisatav bituumen - 6,0%18 (prügikonteinerite paigalduskoht)	m ²	67
	Peenarde kindlustamine (purustatud kruus segu nr.3 fr 0-32) ristmikud H=5-11cm segu nr.3 fr 0-32 L=0,5m	m ²	311
	Peenarde kindlustamine (purustatud kruus segu nr.3 fr 0-32) ristmikud H=5-11cm segu nr.3 fr 0-32 L=0,5m(prügikonteinerite paigalduskoht)	m ²	12

KULUDE LOEND Nr 8: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID

	Liiklusmärgid (I suurusgrupp ristuvatele tän.)	tk	6
	Markeerimine termovaluplastikuga	m ²	30

KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUS

	Kasvupinnase paigaldamine ja muru külvamine (III klass), h= 15	m ²	310
--	--	----------------	-----